

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
配水管布設工 DIP-GX 200	1	式			明 1 号	
付帯工 準備工・土工・舗装仮復旧工	1	式			明 2 号	
給水管切替工 PP 50 2箇所	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 58 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式				
配水管 DIP-GX 200	1	式				
G X形DIP 直管 S種 200 (内面粉体塗装)	49	本				接合材含む
G X形DIP 二受T字管 200×100 (内面粉体塗装)	2	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 曲管 200×45° (内面粉体塗装)	5	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 両受曲管 200×45° (内面粉体塗装)	9	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 継ぎ輪 200 (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
ソフトシール仕切弁 GX両受形 200	2	個				ロッキング・ストップ 含む
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	2	基				管材費対象外
G X形用 ライナ 200	7	個				
G X形用 G - L i n k 200	24	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む
G X形用 押輪 200	8	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ホリシリンパイプ 労務歩掛に含む 200						
管明示テープ W=50mm	223.7	m				管材費対象外
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	221.6	m				管材費対象外
配水管 DIP-GX 100	1	式				
G X 形DIP 直管 S種 100 (内面粉体塗装)	4	本				接合材含む
G X 形DIP 曲管 100 × 90 ° (内面粉体塗装)	2	個				ロッキング・ストップ 含む
G X 形DIP 両受曲管 100 × 45 ° (内面粉体塗装)	2	個				ロッキング・ストップ 含む
ソフトシール仕切弁 GX片受形 100	1	個				ロッキング・ストップ 含む
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	1	基				管材費対象外
G X 形DIP 両受短管 100 (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
G X 形用 ライナ 100	2	個				
G X 形用 G - L i n k 100	7	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X 形用 押輪 1 0 0	4	個				ゴム輪・ナット・ナット含む
ホリシリンズ・ブ 労務歩掛に含む 100						
管明示テープ W=50mm	12.8	m				管材費対象外
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	11	m				管材費対象外
配水管 消火栓 DIP-GX 75	1	式				
消火栓用台付90°曲管(GX型) 100×75	1	個				
地上式単口消火栓 回転・打倒式・副弁付	1	基				
耐震ワッシャー 接合材 GF・RF兼用 0.75Mpa 7 5 (SUS304ナット、緩み止めナット)	1	組				SUS芯金入り
ホリシリンズ・ブ 労務歩掛に含む 75						
消火栓標識 取り付け金具付き 6 0 0 耐食アルミ板 封入型 素地:赤 文字:白	1	枚				管材費対象外
配水管 DIP-GX 200	1	式				
G X 形DIP 直管 S種 2 0 0 (内面粉体塗装)	1	本				接合材含む

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形DIP 二受T字管 200×200 (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 二受T字管 200×100 (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 曲管 200×90° (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 曲管 200×45° (内面粉体塗装)	2	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 曲管 200×11 1/4° (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 両受曲管 200×45° (内面粉体塗装)	4	個				ロッキング・ストップ 含む
G X形DIP 継ぎ輪 200 (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
ソフトシール仕切弁 GX両受形 200	1	個				ロッキング・ストップ 含む
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	1	基				管材費対象外
G X形用 ライナ 200	6	個				
G X形用 G - L i n k 200	14	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む
G X形用 P - L i n k 200	1	個				ゴム輪含む

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X 形用 押輪 2 0 0	4	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む
ポリレンスリーブ 労務歩掛に含む 200						
管明示テープ W=50mm	31.6	m				管材費対象外
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	30.8	m				管材費対象外
不断水割T字管 鋳鉄管用 内面粉体 耐震型 200×200 (スリーブ付) K型挿口	2	基				ボルト・ナット付
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=1,200用 (HVB200F-H700)	2	基				管材費対象外
排水管 DIP-GX 100	1	式				
G X 形DIP 曲管 1 0 0 × 4 5 ° (内面粉体塗装)	1	個				ロッキング・ストップ 含む
ソフトシール仕切弁 GX片受形 1 0 0	1	個				ロッキング・ストップ 含む
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	1	基				管材費対象外
G X 形用 ライナ 1 0 0	1	個				
G X 形用 G - L i n k 1 0 0	2	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X 形用 押輪 1 0 0	1	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む
ホリゾンリース 労務歩掛に含む 100						
管明示テープ W=50mm	3.9	m				管材費対象外
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	3.9	m				管材費対象外
排水管 DIP-GX 100	1	式				
G X 形DIP 曲管 1 0 0 × 9 0 ° (内面粉体塗装)	3	個				ロッキング・ストップ 含む
ソフトシール仕切弁 GX両受形 1 0 0	1	個				ロッキング・ストップ 含む
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=800用 (HVB200F-H500)	1	基				管材費対象外
G X 形用 G - L i n k 1 0 0	4	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む
G X 形用 押輪 1 0 0	2	個				ゴム輪・ボルト・ナット含む
ホリゾンリース 労務歩掛に含む 100						
管明示テープ W=50mm	3.5	m				管材費対象外



巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き )						
配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	2.8	m				管材費対象外
既設配水管撤去 200	1	式				
17mm外充填						
水道用ポリレンパイプ 二層管 軟質1種 50	13.5	m				
PP用キャップ 50	9	個				
メカ帽 VP用 50mm径ラゲ付 200	4	個				接合材料含む
メカ帽 K形 50mm径ラゲ付 200 (内面粉体塗装)	6	個				特殊押輪付
メカ帽 K形 50mm径ラゲ付 100 (内面粉体塗装)	1	個				特殊押輪付
メカ帽 VP用 50mm径ラゲ付 75	1	個				接合材料含む
PP用おねじ付ソケット 50	27	個				
ゲートバルブ (青銅製:5K) 50	9	個				
不断水バルブ(铸铁管用) 200 ソフトシル型	2	基				

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設弁筐 VU管 + 塩ビ製蓋	2	組			単 1 号	
労務費	1	式				
配水管 DIP-GX 200	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	223.2	m			施 1 号	クレーン付トラック使用
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	31	口			施 2 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	43	口			施 3 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	8	口			施 4 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	24	口			施 5 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			施 6 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	底版を使用する
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	223.7	m			施 8 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 200 × 5000	223.7	m			施 9 号	鋳鉄管布設工 天端明示無

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き )						
配水管布設工 DIP-GX 200				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	221.6	m			施 10 号	
配水管 DIP-GX 100	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	12.3	m			施 11 号	クレーン付トラック使用
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	9	口			施 12 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	2	口			施 13 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 14 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	7	口			施 15 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 16 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	12.8	m			施 17 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 100×4000	12.8	m			施 18 号	鋳鉄管布設工 天端明示無
管明示シート	11	m			施 10 号	

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き )						
配水管布設工 DIP-GX 200				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管 消火栓 DIP-GX 75	1	式				
消火栓設置 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施 19 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 20 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	0.8	m			施 21 号	粘着テープ
消火栓標識設置工 単柱 基礎式	1	基			単 2 号	
配水管 DIP-GX 200	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	31.3	m			施 1 号	クレーン付トラック使用
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	7	口			施 3 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	4	口			施 4 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	14	口			施 5 号	
G X 形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径200mm	1	口			施 22 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 6 号	クレーン付トラック使用

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き )						
配水管布設工 DIP-GX 200						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	31.6	m			施 8 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 200×5000	31.6	m			施 9 号	铸铁管布設工 天端明示無
管明示シート	30.8	m			施 10 号	
不断水連絡 200×200	2	箇所			施 23 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	底版を使用する
排水管 DIP-GX 100	1	式				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	3.4	m			施 11 号	クレーン付トラック使用
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	1	口			施 13 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 14 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	2	口			施 15 号	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 16 号	クレーン付トラック使用

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き )						
配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	3.9	m			施 17 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 100×4000	3.9	m			施 18 号	鋳鉄管布設工 天端明示無
管明示シート	3.9	m			施 10 号	
排水管 DIP-GX 100	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	3.3	m			施 11 号	クレーン付トラック使用
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	口			施 14 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	4	口			施 15 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 16 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	底版を使用する
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	3.5	m			施 17 号	粘着テープ
管明示テープ 350以下 100×4000	3.5	m			施 18 号	鋳鉄管布設工 天端明示無

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	2.8	m			施 10 号	
既設配水管撤去 200	1	式				
17E1外充填						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径200mm	4	口			施 24 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	6	口			施 25 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 26 号	
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径80mm	1	口			施 27 号	直切り
17E1外充填工 200 L=533.7m	1	式			単 3 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	13.5	m			施 28 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	9	口			施 29 号	
メカニカル継手 呼び径200mm	10	口			施 30 号	17E1外充填工無 普通押輪
メカニカル継手 呼び径100mm	1	口			施 31 号	17E1外充填工無 普通押輪

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			施 32 号	珪外充填工無 普通押輪
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	9	口			施 33 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	18	口			施 34 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	9	箇所			施 35 号	止水栓のみ取付
不断水バルブ設置工 ( 鑄鉄管 ) 2 0 0	2	箇所				
仮設弁筐設置工 VU管 + 塩ビ製蓋	2	箇所			単 4 号	
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	7	箇所			施 36 号	底版を使用しない
消火栓撤去 機械施工 地上式 単口	1	箇所			施 37 号	
計						



巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
付帯工 準備工・土工・舗装仮復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
準備工	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	530	m			P 1 号		
舗装版破碎工 t=10cm	209	m2			単 5 号		
土工	1	式					
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	200	m3			施 38 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	66	m3			施 39 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	140	m3			施 40 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km	200	m3			施 41 号	DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸｰﾗ 山積0.28m3	
舗装仮復旧工	1	式					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)	209	m2			施 42 号	t 50mm	
区画線工	1	式					
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	222	m			施 43 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無	

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 ( 続 き ) 付帯工 準備工・土工・舗装仮復旧工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	12	m			施 44 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	12	m			施 45 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	4	m			施 46 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	4	m			施 47 号	
雑工	1	式				
試掘工 W1.0×L1.5×H1.3	7	箇所			単 6 号	
安全費	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 48 号	
計						

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
給水管切替工 PP 50 2箇所							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
材料費 給水管切替	1	式					
水道用ホリソノパイプ 二層管 軟質1種 50	10	m					
サドル分水栓 DIP用 100×50 (ボール式 コア付)	2	個					
分止水栓用 50	4	個					
ボール止水栓 50	1	個					
止水栓筐 100×800 蓋：FCD製(色：青)、杓ダ：FCD製(色：黒)	1	個				管材費対象外	
PP用ソケット 50	1	個					
TSソケット 50	1	個					
PP×VPシモク 50	1	個					
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	10	m				管材費対象外	
PP用キャップ 50	1	個					
TSキャップ 50	1	個					

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 ( 続 き ) 給水管切替工 PP 50 2箇所 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費 給水管切替	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	10	m			施 28 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			施 29 号	
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径100mm × 50mm	2	箇所			施 49 号	
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	1	箇所			施 50 号	接合及び止水栓筐取付
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			施 34 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	3	口			施 51 号	
管明示シート	10	m			施 10 号	
付帯工 給水管切替	1	式				
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			施 38 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	1	m3			施 39 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼﾞ RC-40	3	m3			施 40 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め

[illegible]

亘理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 1 号 単価表 】

仮設弁筐 VU管+塩ビ製蓋

1 組 当り

[illegible]

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 2 号 単価表 】						
消火栓標識設置工 単柱 基礎式						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
標識板設置 消火栓標識（材工共）						
標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	1	基			施 52 号	施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ムツ+静電粉体 60.5 規模2基以下	1	基			施 53 号	白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無
計						
単位当たり						

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 3 号 単価表 】 17mm外充填工 200 L=533.7m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式				
モルタル 1 : 2	10.3	m3				
起泡剤 ｽﾀｰﾗｲザ´-707 空気量40±5%	10.3	m3				見積
労務費	1	式				
特殊作業員		人				76.9
品質試験費等 70-・空気量・TP3本	1	式				見積
諸雑費	1	式				
機械損料 気泡発生装置	1	式				見積
計						
単位当たり						



巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 4 号 単価表 】						
仮設弁筐設置工 VU管 + 塩ビ製蓋						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設弁筐設置						
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 54 号	
計						
単位当たり						

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 5 号 単価表 】						
舗装版破碎工 t=10cm						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	100	m2			施 55 号	バックホウ クラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	10	m3			施 56 号	DID区間無し バックホウ クラ 山積0.28m3
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリン	10	m3				[仙台] 受入料金
計						
単位当たり						

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 6 号 単価表 】						
試掘工 W1.0×L1.5×H1.3					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 1 号	
舗装版破碎工 t=5cm	1 5	m2			単 7 号	
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 38 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 57 号	ｸｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	1 5	m2			施 42 号	t 50mm
計						
単位当たり						

巨理町水道 町道神宮寺高屋線配水管布設工事

【 第 7 号 単価表 】						
舗装版破碎工 t=5cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	100	m2			施 55 号	バックホウ クラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	5	m3			施 56 号	DID区間無し バックホウ クラ 山積0.28m3
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリン	5	m3				[仙台] 受入料金
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

## 【 第 2 号 施工単価表 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

<div> 【 第 4 号 施工単価表 】 <div>G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm</div> <div>1 口 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						



【 第 5 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm (クレーン付トラック使用 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用する , )						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m (粘着テープ , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
ポリエチレンスリーブ (水道用) 200	120	m				管材費対象外
粘着テープ W=50mm	104	m				管材費対象外
計						
単位当たり						

亘理町

亘理町

【 第 11 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘーシトラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

## 【 第 12 号 施工単価表 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						



【 第 13 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 , )						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m ( 粘着テープ , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
ポリエチレンスリーブ (水道用) 100	125	m				管材費対象外
粘着テープ W=50mm	61.2	m				管材費対象外
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 19 号 施工単価表 】 消火栓設置 機械施工 地上式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm ( 鑄鉄管:JWWA 7.5K , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						



【 第 21 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (粘着テープ , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
ポリエチレンスリーブ (水道用) 75	125	m				管材費対象外
粘着テープ W=50mm	51	m				管材費対象外
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径200mm <span style="float: right;">1 口 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】 不断水連絡 200× 200 <div>1 箇所 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
不断水穿孔機損料 200		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径80mm (直切り , )						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工		人				84.2
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )		%				消耗品及び工具損料 労務費の%
計						
単位当たり						

亘理町



【 第 29 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径200mm (EL外充填工無 ,普通押輪 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				継手労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径100mm (EL外充填工無 ,普通押輪 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				継手労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 (EL外充填工無 ,普通押輪 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				継手労務費の%
計						
単位当たり						

## 【 第 33 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径50mm (止水栓のみ取付 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満 (底版を使用しない , )						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						



【 第 37 号 施工単価表 】 消火栓撤去 機械施工 地上式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

## 【 第 38 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				82.8
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い) <span style="float: right;">100 m3 当り</span>						
(ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				埋戻し+締固め 82.8
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
コンクリート用骨材 砂(洗い)	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-40 (ｸﾏﾗ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め ) <span style="float: right;">100 m3 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				埋戻し+締固め 82.8
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
再生クラッシャーラン RC-40	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 42 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)						
(t 50mm , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	7.383	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )		%				労務、損料、運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無 )						
	1,000	m				1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 熔融型	390	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油 1.2号 ハトール給油		l				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:2次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



【 第 45 号 施工単価表 】 轻量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
トラックレーン(ラチェット型・油圧伸縮ジャック型) 4.9t吊		日				
諸 雑 費 ( 丸 め )	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:2次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】 轻量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
特殊作業員		人				76.9
普通作業員		人				82.8
トラックレーン(ラチェット型・油圧伸縮ジャック型) 4.9t吊		日				
諸 雑 費 ( 丸 め )	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				90.8
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】 サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径100mm ×50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径50mm (接合及び止水栓筐取付 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				労務費の%
計						
単位当たり						

亘理町



亘理町

【 第 54 号 施工単価表 】

ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				82.8
計						
単位当たり						

【 第 55 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 1台 山積0.28m3, )						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				82.8
バックホウ運転 1台型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 57 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				77.5
普通作業員		人				埋戻し+締固め 82.8
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 58 号 施工単価表 】						
通水試験						
(既設管と連絡して ,給水車が不要の場合 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				76.4
普通作業員		人				82.8
器具損料及び諸雑費		%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							A地区
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							76.9
土木一般世話役							77.5
普通作業員							82.8
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

亘理町