

工事番号	第 11140002 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者

工事名称 平成 28 年度 (復交) 荒浜漁港フィッシャーナ施設管理倉庫復旧工事(繰越)

工事期間 平成 30 年 1 月 31 日 まで

工事場所 巨理町荒浜字隈崎 1 7 5 - 2 の一部

実施仕様書

敷地面積 A= 2,004 m²

建物規模 RC造平屋建て 延べ床面積 A= 60 m²

主要室：事務室・倉庫3室・トイレ2室・多目的トイレ

起 工 額 一 金 円 也 (工事価格 円 ・ 消費税 円)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費	1	式		
工事価格 計				
消費税等相当額(8%)				
合計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/108	1	式		CH2 調査基準価格割戻

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		WP
電気設備工事	1	式		WP
機械設備工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
倉庫	1	式		WP
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		WP
計				

平成28年度(復交)荒浜漁港フィッシャリーナ 施設管理倉庫復旧工事(繰越)
機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		WP
計				

平成28年度(復交)荒浜漁港フィッシャリーナ 施設管理倉庫復旧工事(繰越)
建築工事 科目別内訳

倉庫									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式				001	
土工		1		式				002	
地業		1		式				003	
鉄筋		1		式				004	
コンクリート		1		式				005	
型枠		1		式				006	
防水		1		式				009	
タイル		1		式				011	
木工		1		式				012	
屋根及びとい		1		式				013	
金属		1		式				014	
左官		1		式				015	
建具		1		式				016	
塗装		1		式				018	
内外装		1		式				019	

建築工事 科目別内訳

倉庫									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
ユニット及びその他		1		式				020	
	計								

平成28年度(復交)荒浜漁港フィッシャリーナ 施設管理倉庫復旧工事(繰越)
電気設備工事 科目別内訳

8

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式				001	
構内交換設備		1		式				009	
誘導支援設備		1		式				013	
テレビ共同受信設備		1		式				014	
構内配電線路		1		式				021	
構内通信線路		1		式				022	
	計								

機械設備工事 科目別内訳

9

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空調和設備		1		式				001	
換気設備		1		式				002	
衛生器具設備		1		式				005	
給水設備		1		式				006	
排水設備		1		式				007	
給湯設備		1		式				008	
	計								

倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	杭地業	1	式		WP
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002

建築工事 中科目別内訳

倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
タイル	外部	1	式		001
計					
木工	内部	1	式		002
計					
屋根及びとい		1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		002
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	鋼製軽量建具	1	式		003

倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	自動扉開閉装置	1	式		006
建具	ガラス	1	式		008
計					
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
構内交換設備		1	式		001
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		003
計					
テレビ共同受信設備		1	式		001
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		001
計					
構内通信線路	通信引込み	1	式		001
計					

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		001
空調設備	配管設備	1	式		003
計					
換気設備	機器設備	1	式		001
換気設備	ダクト設備	1	式		002
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		001
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		001
給水設備	屋外給水設備	1	式		002
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		001
排水設備	屋外排水設備	1	式		WP
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		001

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

倉庫		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
遣方		1	式			別紙 00-0001	
要出し		1	式			別紙 00-0002	
養生		1	式			別紙 00-0003	
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004	
外部足場		1	式			別紙 00-0005	
内部足場		1	式			別紙 00-0006	
災害防止		1	式			別紙 00-0007	
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008	
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫		土工					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	122	m3			B0-432211 H29.01 市場	
床付け	つぼ,布掘り	58.9	m ²			B0-432226 H29.01 市場	
埋戻し(B種)	- 発生土	73.7	m3			B0-432251 H29.01 市場	
盛土(B種)	発生土	8	m3			B0-432261 H29.01 補市	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積 ハックル約0.8m3 土砂 DID区間無し 8.2km	40.1	m3			代価表 0008	
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0009	
計							

平成28年度(復交)荒浜漁港フィッシャリーナ 施設管理倉庫復旧工事(繰越)
建築工事 細目別内訳

倉庫 名称	地業 摘要	地業					備考
		数量	単位	単価	金額		
砂利地業	再生クワッパン	3.5	m3			B0-133421 H29.03	標準
砂利地業	再生クワッパン	4.4	m3			B0-133421 H29.03	標準
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	87.6	m ²			B0-133713 H29.03	標準
土間下断熱材敷き	A種3種 厚さ25mm	63.6	m ²			WP ワープロ	個見
普通コンクリート	呼び強度18 スラップ 15cm 捨てコンクリート 材工共	4.1	m3			WP ワープロ	個見
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 - S18 -	4.1	m3			B0-434215 H29.01	補市
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫 名称	地業 摘要	杭地業					備考
		数量	単位	単価	金額		
羽根付鋼管杭	165.2 t7.1 長さ5m	8	本				杭 1
羽根付鋼管杭	216.3 t8.2 長さ5m	6	本				杭 2
羽根付鋼管杭	267.4 t8.0 長さ5m	1	本				杭 3
材料運搬費		1	式				杭 4
杭施工費	羽根付鋼管杭回転圧入工法	1	式				杭 5
鋼管杭杭頭補強	165.2 6-D13 L580	8	本				代価表 0010
鋼管杭杭頭補強	216.3 8-D13 L580	6	本				代価表 0011
鋼管杭杭頭補強	267.4 6-D13 L580	1	本				代価表 0012
計							

倉庫		鉄筋			躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
異形鉄筋	SD295A D10	5.8	t			WP ワープロ 個見	
異形鉄筋	SD295A D13	3.3	t			WP ワープロ 個見	
異形鉄筋	SD295A D16	0.04	t			WP ワープロ 個見	
異形鉄筋	SD345 D19	1.3	t			WP ワープロ 個見	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 一般 D32以下 一般建物	10	t			B0-436211 H29.01 市場	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	10	t			B0-436221 H29.01 市場	
鉄筋スラップ 控除		1	式			別紙 00-0010	
鉄筋が 圧接	D19 -D19	70	か所			B0-436252 H29.01 市場	
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫		コンクリート			躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm 基礎部	32.4	m3			WP ワープロ 個見	
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm 1階	36.7	m3			WP ワープロ 個見	
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm P1階	6.4	m3			WP ワープロ 個見	
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm 1階床	14.9	m3			WP ワープロ 個見	
構造体強度補正	呼び強度18 スラップ 18cm 防水保護コンクリート	6.8	m3			WP ワープロ 個見	
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0011	
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012	
コンクリートポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0013	
計							

倉庫		型枠			躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	192	m ²			B0-434411 H29.01 補市	
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	145	m ²			B0-434411 H29.01 市場	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	39.7	m ²			B0-434411 H29.01 補市	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	284	m ²			B0-434411 H29.01 市場	
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	661	m ²			B0-434421 H29.01 市場	
型枠目地棒		1	式			別紙 00-0014	
打放し面補修		1	式			別紙 00-0015	
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫		防水			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アスファルト防水	A-1(保護密着) 絶縁シート含 平場	58.9	m ²			B0-531112 H29.01 補市	
アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上り部	15.7	m ²			B0-531112 H29.01 補市	
メタ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 表面塗装加-	3.5	m ²			代価表 0015	
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	61.6	m			B0-231012 H29.03 標準	
防水入隅処理	コーナークラント(既製品)	31.4	m			B0-531610 H29.01 市場	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	31.4	m			B0-231061 H29.03 参資	
シーリング		1	式			別紙 00-0016	
止水材	据え置き式 コムタイプ	15.5	m			止水板 1	
計							

倉庫	防水				内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ビッド床塗膜防水	H ラテックス防水B-2工法	10	m ²			WP ワープロ	個見
ビッド壁塗膜防水	H ラテックス防水B-2工法	19.6	m ²			WP ワープロ	個見
シーリング		1	式			別紙 00-0017	
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫	タイル				外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 類 無ゆう 100mm角 下地材別別途	47.5	m			B0-233225 H29.03	標準
計							

倉庫		木工			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製額縁	115×25 スパルス	27.7	m			木工 1
計						

建築工事 細目別内訳

倉庫		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーフレン	ステンレス鋼鋳鋼製 横引 75	2	か所			ルーフドレイン 1
縦樋	アリス製 89 アリス支持金物φ1000共	7.1	m			縦樋 1
計						

倉庫 名称	金属 摘要	外部				
		数量	単位	単価	金額	備考
溶接金網敷	径6.0 100×100	58.9	m ²			B0-235271 H29.03 協議
溶接金網敷	径6.0 100×100	28.3	m ²			B0-235271 H29.03 協議
アルミ手摺(笠木付)	H250 笠木W325 小口蓋含む	28.1	m			アルミ手摺 1
アルミ手摺(笠木付) コーナー役物	H250 笠木W325 500+500	4	か所			アルミ手摺 2
法定福利費 (アルミ手摺)		1	式			アルミ手摺 3
アルミ材庇	1000×600	1	か所			アルミ庇 1
計						

建築工事 細目別内訳

倉庫 名称	金属 摘要	内部				
		数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2	m ²			B0-435313 H29.01 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	5.9	m ²			B0-435313 H29.01 市場
軽鉄天井下地	19形 下地張りなし @300 断熱インサート用	53.5	m ²			代価表 0017
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	3	か所			B0-435441 H29.01 市場
天井廻縁	塩化ビニル製	80.9	m			B0-235421 H29.03 協議
後施工アーカー	M10 横向	16	本			代価表 0018
後施工アーカー	M10 上向	28	本			代価表 0019
計						

倉庫		左官			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	56	m ²			B0-536213 H29.01 市場	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	62.4	m ²			B0-536213 H29.01 市場	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	21	m ²			B0-536213 H29.01 市場	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	24.4	m ²			B0-536213 H29.01 市場	
天端コンクリート直均し仕上げ	W150 金ごて 仕上	10.8	m			代価表 0020	
天端コンクリート直均し仕上げ	W150 金ごて 仕上	6	m			代価表 0021	
建具周囲防水 EIL外充填	外部建具	49.5	m			B0-536675 H29.01 市場	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	161	m ²			B0-536532 H29.01 市加	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	11	m ²			B0-536532 H29.01 市場	
床EIL外塗り	木ごて 一般タイル下地 W100	47.5	m			代価表 0034	
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫		左官			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	10	m ²			B0-536213 H29.01 市場	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	53.5	m ²			B0-536213 H29.01 市場	
建具周囲 EIL外充填	内部建具	37.6	m			B0-536674 H29.01 市場	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	79.3	m ²			B0-536532 H29.01 市加	
複層塗材 E	ボード面 ゆず肌状 ロータ塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	41.7	m ²			代価表 0022	
計							

倉庫		建具			アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AD-1	1800×2000	1	か所			AW・AD 1	
AD-1'	1800×2000	1	か所			AW・AD 2	
AD-2	800×2000	1	か所			AW・AD 3	
AD-3	1600×2000	1	か所			AW・AD 4	
AD-4	800×850	1	か所			AW・AD 5	
AW-1	600×600	3	か所			AW・AD 6	
AW-2	1800×1100	1	か所			AW・AD 7	
AW-3	300×2000	1	か所			AW・AD 8	
AW-4	2500×2400	1	か所			AW・AD 9	
運搬、取付		1	式			AW・AD 10	
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫		建具			鋼製軽量建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LSD-1	800×2000	1	か所			LSD 1	
LSD-2	700×2000	2	か所			LSD 2	
LSD-3	1050×2000	1	か所			LSD 3	
LSD-4	1750×2000	1	か所			LSD 4	
計							

倉庫		建具		自動扉開閉装置		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 自動開閉装置		1	か所			エンジン装置 1
AD-1' 自動開閉装置		1	か所			エンジン装置 2
計						

建築工事 細目別内訳

倉庫		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型板ガラ	厚さ4 シーリング 特寸 2.18㎡以下 清掃共	0.7	㎡			B0-538731 H29.01 市加
強化ガラ	厚さ 5mm 平面 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	7.2	㎡			B0-538774 H29.01 市加
複層ガラ	強化4+A12+7D-H5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	6.1	㎡			ガラ 1
複層ガラ	強化4+A12+強化4 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	2.4	㎡			ガラ 2
複層ガラ	強化型4+A12+7D-H3 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	1.1	㎡			ガラ 3
衝突防止マーク	ステン製 No.2B 30	16	か所			ガラ 4
計						

倉庫		塗装		内部			備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
SOP塗り	木部 素地B種 工程B種 塗料1種	0.1	m ²			B0-538821 H29.01	市加
木部 EP-G塗り	素地A種	4.2	m ²			B0-538861 H29.01	市加
EP塗り	けい酸加シム板面 素地B種 (見上)	52.8	m ²			B0-538822 H29.01	市場
UC塗り	工程B種 1液形	1.7	m ²			B0-238823 H29.03	協参
OS塗り	木部 素地付着物除去	21.5	m ²			B0-538829 H29.01	市場
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫		内外装		内部			備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
床 長尺塩ビシート	厚2.5	51.8	m ²			代価表 0023	
立上げ 長尺塩ビシート	H100 厚2.5	47.9	m			代価表 0024	
立上げ 長尺塩ビシート	H350 厚2.5	7.5	m			代価表 0025	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	2.2	m ²			B0-538311 H29.01	補市
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	35.3	m ²			B0-538311 H29.01	補市
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	5.9	m ²			B0-538314 H29.01	補市
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	8.8	m ²			B0-538314 H29.01	補市
壁 フミン化粧板	厚3.0 PB面	8.1	m ²			フミン化粧板 1	
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	53.5	m ²			B0-538431 H29.01	市場
壁 発泡ウレタン吹付	厚20 A種1	72.6	m ²			WP ワープロ	個見
天井 発泡ウレタン吹付	厚20 A種1	10	m ²			WP ワープロ	個見
天井 押出法ポリスチレンフォーム 保温板	厚25 3種b2層有り	49.7	m ²			代価表 0026	
計							

倉庫		ユニット及びその他			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床 人工木材デッキ	デッキ高:H150 厚27.5 付属金物共 根木・大引:40×70×1.6t 防振ゴム・SUS寸切板 12×12×2-クミ加アノカ H126 厚27.5 付属金物共	24.4	m ²				ウッドデッキ 1
床端部側面 人工木材デッキ		11.3	m				ウッドデッキ 2
階段 樹脂被覆手摺	斜部 RC面 34 アルミ押し出し形材ブリケット共	5.5	m				樹脂手すり 1
ｽﾏｰﾌﾞ 樹脂被覆手摺	34 支柱:SUS No.2B H650φ1000	11.7	m				樹脂手すり 2
館銘サイン	SUS箱文字 200角	1	か所				サイン 1
ガーデンポン		1	か所				ガーデンシンク 1
計							

建築工事 細目別内訳

倉庫		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
TB-1 トイレース	1850×1900 化粧化粧板	1	か所				トイレース 1
SLW-1 可動間仕切り	2550×2400 化粧鋼板	1	か所				可動間仕切 1
AW2 ブラインド	アルミ製 スラット幅25 横型キヤ式 W1800×H1100	1	か所				ブラインド 1
AW3 ブラインド	アルミ製 スラット幅25 横型キヤ式 W300×H1100	1	か所				ブラインド 2
AW4 ブラインド	アルミ製 スラット幅25 横型キヤ式 W2500×H2400	1	か所				ブラインド 3
床下点検口	600×600 アルミ製 一般形貼物用 クランプ付	2	か所				床下点検口 1
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	3	か所				B0-235432 H29.03 標準
ビュートサイン	150×150 フレーム表示:アルミ押し出し形材 アルミ処理 表示方法:スッチカシート貼り	3	か所				サイン 2
かざ箱	市販品 フック数30	1	か所				鍵箱 1
消火器ボックス	鋼製 既製品	1	か所				消火器BOX 1
事務室 カウンター	1600×500×30 化粧集成材	1	か所				家具 1
事務室 カウンター棚	1345×240×950 板:化粧化粧板 化粧化粧板 厚20 巾木:桐 厚25	1	か所				家具 2
事務室 ミニキッチン	L1800 既製品 コロ台・吊戸棚共	1	か所				キッチン 1
各トイレ サイン 天端	化粧化粧 ストフォーム 150×20	5.3	m				家具 3
男子トイレ L型手摺	600+600	1	か所				トイレ手摺 1

倉庫		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
女子トイレ L型手摺	600×700	1	か所			トイレ手摺 2	
多目的トイレ L型手摺	700×700	1	か所			トイレ手摺 3	
多目的トイレ 跳ね上げ手摺		1	か所			トイレ手摺 4	
倉庫1 倉庫棚	2000×600×1500 木製	1	か所			家具 4	
倉庫3 倉庫棚	1760×600×1500 木製	1	か所			家具 5	
計							

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS LN 6 - 6600LM	1	個			E0-532459 H28.3 標準	
LED照明器具	LSS LN 9 - 6800LM	3	個			E0-532459 H28.3 標準	
LED照明器具	LRS LZ 1 - 2900LM	12	個			E0-532459 H28.3 標準	
LED照明器具	LEDダウライツト 150形	4	個			代価表 0035	
LED照明器具	LEDダウライツト 15形	1	個			代価表 0036	
LED照明器具	LEDダウライツト 60形(WP)	2	個			代価表 0037	
電灯盤	L-A	1	面			代価表 0038	
配線器具		1	式			別紙 00-0018	
電線		1	式			別紙 00-0019	
ケーブル		1	式			別紙 00-0020	
電線管		1	式			別紙 00-0021	
ボックス類		1	式			別紙 00-0022	
接地工事		1	式			別紙 00-0023	
計							

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0024
電線		1	式			別紙 00-0025
ケーブル		1	式			別紙 00-0026
電線管		1	式			別紙 00-0027
ボックス類		1	式			別紙 00-0028
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0029
電線		1	式			別紙 00-0030
ケーブル		1	式			別紙 00-0031
端子盤		1	式			別紙 00-0032
ボックス類		1	式			別紙 00-0033
接地工事		1	式			別紙 00-0034
計						

電気設備工事		誘導支援設備	トイレ等呼出			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ呼出装置		1	式			別紙 00-0035
ケーブル		1	式			別紙 00-0036
電線管		1	式			別紙 00-0037
ボックス類		1	式			別紙 00-0038
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アンテナ		1	式			別紙 00-0039
アンテナスト		1	式			別紙 00-0040
増幅器		1	式			別紙 00-0041
混合器		1	式			別紙 00-0042
直列エッジ		1	式			別紙 00-0043
配線器具		1	式			別紙 00-0044
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
電線管		1	式			別紙 00-0046
ボックス類		1	式			別紙 00-0047
計						

電気設備工事		構内配電線路			電力引込み	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引込柱		1	式			別紙 00-0048
開閉器		1	式			別紙 00-0049
電線		1	式			別紙 00-0050
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
電線管		1	式			別紙 00-0052
接地工事		1	式			別紙 00-0053
土工事		1	式			別紙 00-0054
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		構内通信線路			通信引込み	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0055
電線管		1	式			別紙 00-0056
計						

機械設備工事		空気調和設備	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空気調和機	屋外機 ACP1×1台 屋内機×3台 能力冷房6.8kw 暖房9.0kw 屋内機 1方向カセット	1	組			WP ワープロ 個見
機器据付費		1	式			別紙 00-0057
計						

機械設備工事		空気調和設備	配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	30	m			MO-631382 H29.03 標準
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	30	m			MO-631382 H29.03 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	9	m			MO-631156 H29.03 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	6	m			MO-631156 H29.03 標準
空調配管スリーブ		10	%			抜き取り1 - 001
保温工事		1	式			別紙 00-0058
計						

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換形換気扇	HE1 天井埋込形 VC共 150m3/h	1	台			WP ワープロ 個見
全熱交換形換気扇	HE2 天井埋込形 VC共 100m3/h	1	台			WP ワープロ 個見
天井換気扇	FC1 低騒音150 × 150m3/h VC共	6	台			WP ワープロ 個見
ブース形レンジフード	600タイプ 600m3/h VC共	1				WP ワープロ 個見
機器据付費		1	式			別紙 00-0059
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｽﾊﾞｲﾙｸﾞｸﾄ (低圧ｸﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	6	m			MO-542134 H29.01 補市
ｽﾊﾞｲﾙｸﾞｸﾄ (低圧ｸﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	14	m			MO-542134 H29.01 補市
保温工事		1	式			別紙 00-0060
計						

平成28年度(復交)荒浜漁港フィッシャリーナ 施設管理倉庫復旧工事(繰越)
機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備			衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
車椅子対応便器	CS20AB タンクセット	1	組			WP ワープロ	個見
小便器	UFS800CE セット	1	組			WP ワープロ	個見
洋風大便器	CS330BM タンクセット	2	組			WP ワープロ	個見
洗面器	L270CM セット	1	組			WP ワープロ	個見
手洗器	L5L870AP セット	2	組			WP ワープロ	個見
身障者用鏡	防湿型縁無 600×800	1	組			MO-731172 H29.03	参考
鏡	耐食鏡 360×450	2	枚			MO-731171 H29.03	参考
流し用混合水栓	F2A(泡沫) 13A	1	個			MO-732131 H29.03	標準
機器据付費		1	式			別紙 00-0061	
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	15	m			MO-631136 H29.03	標準
給水配管スリーブ		10	%			抜き取り1 - 002	
保温工事		1	式			別紙 00-0062	
計							

平成28年度(復交)荒浜漁港フィッシャリーナ 施設管理倉庫復旧工事(繰越)
機械設備工事 細目別内訳

54

機械設備工事		給水設備			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断接続 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐又は配管合流 20A 保温無	1	か所			MO-641192 H29.03	標準
仕切弁 (管端防食AP)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			MO-634617 H29.03	標準
量水器 据付	20A	1	個			MO-634445 H29.03	標準
水抜栓	一般形 20A 0.4m	3	個			MO-732153 H29.03	標準
量水器掛	機械 MC-1(450H)	1	組			MO-733252 H29.03	標準
弁掛	機械 VC-P(550H)	4	組			MO-733251 H29.03	標準
不凍水栓柱	13A 1.2m	1	個			MO-732155 H29.03	標準
横水栓	F12(胴短) カップリングキ-式 13A	1	個			MO-732111 H29.03	標準
水道用ホリパイプ	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	37	m			MO-631221 H29.03	協議
埋設標識フ-ブ	150幅	37	m			MO-732182 H29.03	標準
地中埋設標	鉄製	6	個			MO-732181 H29.03	標準
土工事		1	式			別紙 00-0063	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			BO-432711 H29.01	補市
計							

機械設備工事 細目別内訳

55

機械設備工事		排水設備			屋内排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			MO-733132 H29.03	標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			MO-733132 H29.03	標準
排水・硬質ホリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			MO-631156 H29.03	標準
排水・硬質ホリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	5	m			MO-631156 H29.03	標準
排水・硬質ホリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	14	m			MO-631156 H29.03	標準
排水配管スリーブ		10	%			抜き取り1 - 003	
計							

平成28年度(復交)荒浜漁港フィッシャリーナ 施設管理倉庫復旧工事(繰越)
機械設備工事 細目別内訳

56

機械設備工事		排水設備	屋外排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設樹接続	150A	1	か所			MO-641192 H29.03 標準
硬質塩化ビニル製 パイプ樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 屈曲点(90L 45L)・中間点(ST) 100 - 150 300H	1	組			M1-733232 H29.03 個別
硬質塩化ビニル製 パイプ樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 合流点(90Y 45Y 45YS WL WLS) 100 - 150 400H	2	組			M1-733232 H29.03 個別
硬質塩化ビニル製 パイプ樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 合流点(90Y 45Y 45YS WL WLS) 100 - 150 500H	3	組			M1-733232 H29.03 個別
硬質塩化ビニル製 パイプ樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 屈曲点(90L 45L)・中間点(ST) 100 - 150 600H	1	組			M1-733232 H29.03 個別
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	21	m			MO-631156 H29.03 標準
硬質塩化ビニル製 パイプ樹	硬質塩化ビニル製ふたAI 合流点(90Y 45Y 45YS WL WLS) 100 - 150 800H	1	組			M1-733232 H29.03 個別
土工事		1	式			別紙 00-0064
計						

機械設備工事 細目別内訳

57

機械設備工事		給湯設備	給湯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯器	EW1 床置形 貯湯12L セット	1	組			WP ワープロ 個見
給湯・保温付 被覆銅管	屋内一般 20A(3/4B)	3	m			MO-631177 H29.03 標準
計						

倉庫		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
遣方		1	式			別紙 00-0001	
遣方	小規模	99	m ²			B0-132514 H29.03 標準	
計							
墨出し		1	式			別紙 00-0002	
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	60	m ²			B0-132514 H29.03 資料	
墨出し	小規模 RC・SRC造 外部階段	7.1	m ²			B0-132514 H29.03 資料	
墨出し	小規模 RC・SRC造 ピット	10	m ²			B0-132514 H29.03 資料	
計							
養生		1	式			別紙 00-0003	
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	60	m ²			B0-132515 H29.03 資料	
養生	小規模 RC・SRC造 外部階段	7.1	m ²			B0-132515 H29.03 資料	
養生	小規模 RC・SRC造 ピット	10	m ²			B0-132515 H29.03 資料	
計							

建築工事 別紙明細

倉庫		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004	
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	60	m ²			B0-132531 H29.03 資料	
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 外部階段	7.1	m ²			B0-132531 H29.03 資料	
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ピット	10	m ²			B0-132531 H29.03 資料	
計							
外部足場		1	式			別紙 00-0005	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 12m未満	179	m ²			代価表 0001	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	40.8	m			代価表 0002	
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	5.3	m ²			代価表 0003	
計							

倉庫		直接仮設					備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
内部足場		1	式			別紙 00-0006	
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	62.8	m ²			代価表 0004	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	62.8	m ²			代価表 0005	
計							
災害防止		1	式			別紙 00-0007	
養生シート張り	防災 類	179	m ²			代価表 0006	
小幅シート張り (層間寒さ)	防災用 ビス付	40.8	m			代価表 0051	
計							

建築工事 別紙明細

倉庫		直接仮設					備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	179	m ²			B0-131691 H29.03 標準	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	40.8	m			B0-131671 H29.03 標準	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	脚立足場	5.3	m ²			代価表 0007	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	62.8	m ²			B0-131694 H29.03 標準	
仮設材運搬 (シートネット類)		179	m ²			B0-131688 H29.03 標準	
仮設材運搬 (小幅ネット)		40.8	m			B0-131689 H29.03 標準	
計							

倉庫		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0009
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			B0-432711 H29.01 市場
計						

建築工事 別紙明細

倉庫		鉄筋			躯体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0010
鉄筋スクラップ 控除	H2	0.3	t			WP ワープロ 個見
計						

倉庫		コンクリート			躯体		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0011	
構造体強度補正	呼び強度3 スラブ 18cm 基礎部	32.4	m3			WP ワープロ 個見	
構造体強度補正	呼び強度3 スラブ 18cm 1階	36.7	m3			WP ワープロ 個見	
構造体強度補正	呼び強度3 スラブ 18cm P1階	6.4	m3			WP ワープロ 個見	
構造体強度補正	呼び強度3 スラブ 18cm 1階床	14.9	m3			WP ワープロ 個見	
計							
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0012	
コンクリート打設手間	基礎部 ホンク打設 50m3/回未満 S15-S18 - 圧送費、基本料別途	32.4	m3			B0-434215 H29.01 補市	
コンクリート打設手間	躯体 ホンク打設 50m3/回未満 S15-S18 標準階高 圧送費、基本料別途	36.7	m3			B0-434215 H29.01 補市	
コンクリート打設手間	躯体 ホンク打設 50m3/回未満 S15-S18 標準階高 圧送費、基本料別途	6.4	m3			B0-434215 H29.01 補市	
コンクリート打設手間	土間 ホンク打設 50m3/回程度 S15-S18 - 圧送費、基本料別途	14.9	m3			B0-434215 H29.01 市場	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ホンク打設 50m3/回程度 S15-S18 - 圧送費、基本料別途	6.8	m3			B0-434215 H29.01 市場	
計							

建築工事 別紙明細

倉庫		コンクリート			躯体		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0013	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			B0-434227 H29.01 市場	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	3	回			代価表 0013	
計							

倉庫		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠目地棒		1	式			別紙 00-0014
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	28.4	m			B0-134432 H29.03 標準
型枠目地棒	化粧目地 幅20 × 深さ10程度	156	m			B0-134432 H29.03 標準
型枠目地棒	水切目地 幅20 × 深さ10程度	5.2	m			代価表 0014
計						
打放し面補修		1	式			別紙 00-0015
打放し面補修	B種 コシ処理 部分目違いばらい	313	m ²			B0-134441 H29.03 標準
打放し面補修	B種 コシ処理無 部分目違いばらい	11	m ²			B0-134441 H29.03 協議
計						

建築工事 別紙明細

倉庫		防水		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング		1	式			別紙 00-0016
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10 × 10	31.4	m			B0-531614 H29.01 市場
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10 × 10	49.5	m			B0-531614 H29.01 市場
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PS-2) 20 × 10	4.2	m			B0-531614 H29.01 市場
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PS-2) 20 × 10	24.2	m			B0-531614 H29.01 市場
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PS-2) 20 × 10	156	m			B0-531614 H29.01 市場
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PS-2) 20 × 10	5.2	m			B0-531614 H29.01 市場
計						

倉庫		防水			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング		1	式			別紙 00-0017	
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	10.7	m			B0-531614 H29.01修	市場
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	2.4	m			B0-531614 H29.01修	市場
計							

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式			別紙 00-0018	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 -	1	個			E0-531142 H28.3	標準
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 6 ネーム付 -	1	個			E0-531142 H28.3	標準
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 1PL15A × 1 -	3	個			代価表 0039	
センサーライト	DS 1 -AN	4	個			E0-532319 H28.3	標準
全熱換気扇用スイッチ	支給品	2	個			代価表 0040	
計							
電線		1	式			別紙 00-0019	
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	33	m			E0-132511 H29.01	市場
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-1E) (PF管内)	5.5mm2	8	m			E0-132521 H29.01	個別
計							

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0020
600Vホリゾン絶縁耐熱性ホリゾンケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			E0-132621 H29.01 補市
600Vホリゾン絶縁耐熱性ホリゾンケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	37	m			E0-132621 H29.01 市場
600Vホリゾン絶縁耐熱性ホリゾンケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	13	m			E0-132621 H29.01 補市
600Vホリゾン絶縁耐熱性ホリゾンケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	59	m			E0-132621 H29.01 市場
600Vホリゾン絶縁耐熱性ホリゾンケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			E0-132621 H29.01 補市
600Vホリゾン絶縁耐熱性ホリゾンケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	7	m			E0-132621 H29.01 市場
EM-CETケーブル	22mm2 管内	2	m			E0-432633 H28.3 協議
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	13	m			E0-432633 H28.3 協議
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0021
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			E0-131133 H29.01 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	15	m			E0-131133 H29.01 市場
ねじ無し電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	1	m			E0-131113 H29.01 市場
プラスチックゲート	100	2	m			代価表 0041
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0022
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	8	個			E0-131311 H29.01 市場
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	10	個			E0-131311 H29.01 市場
アルボックス形 (錆止め塗装)	200 × 200 × 100	1	個			E1-131212 H29.01 個別
アルボックス形 防水(SUS)	300 × 300 × 300	1	個			E1-131223 H29.01 個別
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0026
600V耐火性シリコン樹脂ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			E0-132621 H29.01 補市
600V耐火性シリコン樹脂ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3	m			E0-132621 H29.01 市場
600V耐火性シリコン樹脂ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	46	m			E0-132621 H29.01 補市
600V耐火性シリコン樹脂ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	51	m			E0-132621 H29.01 市場
600V耐火性シリコン樹脂ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m			E0-132621 H29.01 補市
計						
電線管		1	式			別紙 00-0027
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	1	m			E0-131111 H29.01 市場
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(24) 特殊仕込等	2	m			E0-431115 H28.3 標準
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	37	m			E0-131133 H29.01 市場
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	51	m			E0-131133 H29.01 市場
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0028
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	18	個			E0-131311 H29.01 市場
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	2	個			E0-131315 H29.01 市場
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0029
モジュラーパック (金属プレート付)	6極4心	1	個			E1-541154 H28.3 個別
情報用アクト	モジュラーパック(RJ45) × 1 (金属製)	1	個			E0-541157 H28.3 標準
情報用モジュラーパック	8極8芯 707-用	1	個			代価表 0043
計						
電線		1	式			別紙 00-0030
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	2	m			E0-132521 H29.01 個別
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m			E0-132511 H29.01 市場
導入線(PF管内)		32	m			E0-432125 H28.3 標準
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0031
EM-BTIEケーブル	0.5mm- 2P FEP内(PF・CD)	4	m			E0-432681 H28.3 協議
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	7	m			E0-432689 H28.3 標準
計						
端子盤		1	式			別紙 00-0032
端子盤	T-A 屋内露出型	1	個			代価表 0044
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0033
金属製 アクトボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131311 H29.01 市場
金属製 コンクリートボックス(加付)	中四角 深型 D54	1	個			E0-131315 H29.01 市場
プラスチック形 (錆止め塗装)	250 × 250 × 200	1	個			E1-131212 H29.01 個別
計						

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地工事		1	式			別紙 00-0034
接地極 (銅覆銅棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			E0-134132 H29.01 市場
接地極埋設標	金属製	1	枚			E0-134141 H29.01 市場
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ呼出装置		1	式			別紙 00-0035
トイレ等呼出し表示器	1窓用 壁掛形	1	個			代価表 0045
トイレ等呼出し表示器	呼出しボタンの 壁付(フィルムスイッチ付き)	1	個			E0-544154 H28.3 標準
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタンの	1	個			E0-544154 H28.3 標準
トイレ等呼出し表示器	呼出し表示灯	1	個			E0-544154 H28.3 協議
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0036
EM-AEケーブル	1.2 mm - 2C FEP内(PF・CD)	5	m			E0-432667 H28.3 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm - 2C ビッド・天井	9	m			E0-432667 H28.3 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm - 3C FEP内(PF・CD)	1	m			E0-432667 H28.3 標準
計						

電気設備工事		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0037
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			E0-131133 H29.01 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0038
金属製アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	4	個			E0-131311 H29.01 市場
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アンテナ		1	式			別紙 00-0039
テレビアンテナ	AU-2 20素子(L) SUS 1段目	1	組			代価表 0046
CSBSAアンテナ	750	1	組			E0-545155 H28.3 標準
計						
アンテナマスト		1	式			別紙 00-0040
アンテナマスト	ANT-2 60,75 用 SUS製	1	基			E0-545152 H28.3 標準
増幅器		1	式			WP ワープロ 個見
計						
増幅器		1	式			別紙 00-0041
増幅器	一般 屋内 CS・BS・UF-1W	1	個			E0-545131 H28.3 標準
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
混合器		1	式			別紙 00-0042
混合(分波)器	一般 屋内 CS-MW	1	個			E0-545114 H28.3 標準
計						
直列エント		1	式			別紙 00-0043
直列エント (金属プレート)	CS- 77F- 7W	1	個			E0-545122 H28.3 標準
直列エント (金属プレート)	CS- 77F- RW	1	個			E0-545122 H28.3 標準
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0044
コネクタ(露出)	2P15A (F用) 125V	1	個			E0-531133 H28.3 標準
防雨入線加		1	個			E1-531155 H28.3 個別
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB FEP内(PF・CD)	1	m			E0-432684 H28.3 協議
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB ビット・天井	43	m			E0-432684 H28.3 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0046
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			E0-131133 H29.01 市場
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0047
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			E0-131311 H29.01 市場
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引込柱		1	式			別紙 00-0048
引込柱	鋼管柱 7.3m ホックス共	1	面			代価表 0047
鋼管柱基礎	500 x1200	1	個			代価表 0048
支線材		1	か所			代価表 0049
計						
開閉器		1	式			別紙 00-0049
開閉器	MCB3P100AF/60AT	1	個			代価表 0050
計						
電線		1	式			別紙 00-0050
600V耐燃性ホリ孔 シールド電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m			E0-132511 H29.01 市場
600V耐燃性ホリ孔 シールド電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	2	m			E0-132521 H29.01 個別
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
EM-CETケーブル	22mm2 管内	8	m			E0-432633 H28.3 協議
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	16	m			E0-432633 H28.3 協議
計						
電線管		1	式			別紙 00-0052
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	8	m			E0-431150 H28.3 参考
合成樹脂製可とう 電線管(PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			E0-131133 H29.01 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	16	m			E0-431151 H28.3 標準
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0053
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 x 1.5m	1	か所			E0-134132 H29.01 市場
計						

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0054
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	5.6	m3			E0-436312 H28.3 標準
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	5.6	m3			E0-436321 H28.3 標準
埋設標識ポット	2倍長(W)150	16	m			E0-433372 H28.3 標準
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			B0-432711 H29.01 補市
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内通信線路		通信引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0055
導入線		6	m			E0-432115 H28.3 標準
計						
電線管		1	式			別紙 00-0056
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	6	m			E0-431150 H28.3 参考
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	32	m			E0-431151 H28.3 標準
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調和設備			機器設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器据付費		1	式			別紙 00-0057
ル-エアコデ ーション (セパレト形)据付	屋外機 床置き 6.3kW以下	1	台			MO-745175 H29.03 標準
空気熱源ハッージ (圧縮機屋外形) セパレト形据付	屋内機 台付 3.2kW以下	3	台			MO-745177 H29.03 標準
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調和設備			配管設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0058
保温化粧ケ-ス (樹脂製)	65 × 58	9	m			MO-632176 H29.03 協議
排水管 保温	ケラカ-ル 天井内、ハ イシャフト内 アルミケラカ-ル 25A	3	m			MO-632121 H29.03 参考
排水管 保温	ケラカ-ル 天井内、ハ イシャフト内 アルミケラカ-ル 20A	6	m			MO-632121 H29.03 参考
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器据付費		1	式			別紙 00-0059
換気扇 据付	天井埋込形	7	台			MO-745281 H29.03 標準
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備			ダクト設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0060
スバ イルダ 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm	5	m			MO-432173 H29.01 市場
スバ イルダ 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm	10	m			MO-432173 H29.01 市場
スバ イルダ 外保温 (40K)	ロックウール ポリエチレンフィルム 150mm	1	m			MO-432172 H29.01 市場
計						

機械設備工事		衛生器具設備			衛生器具設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器据付費		1	式			別紙 00-0061
身障者用大便器据付	ロ-タンク方式	1	組			MO-731102 H29.03 参考
大便器 据付	タンク式(ロ-タンク)	2	組			MO-731103 H29.03 参考
小便器 据付	壁掛ストール小便器 大形	1	組			MO-731135 H29.03 参考
洗面器 据付	水栓1個付	1	組			MO-731157 H29.03 参考
手洗器 据付		2	組			MO-731158 H29.03 参考
計						

機械設備工事		給水設備			屋内給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0062
給水管 保温	ホリスルン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	15	m			MO-432111 H29.01 補市
計						

機械設備工事		給水設備			屋外給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0063
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	9.1	m3			MO-638612 H29.03 標準
山砂		3.6	m3			MO-638651 H29.03 協議
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	3.6	m3			MO-638631 H29.03 標準
埋戻し	機 械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	5.5	m3			MO-638621 H29.03 標準
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排水設備			屋外排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0064
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	8	m3			MO-638612 H29.03 標準
山砂		1.1	m3			MO-638651 H29.03 協議
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.1	m3			MO-638631 H29.03 標準
埋戻し	機 械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	6.9	m3			MO-638621 H29.03 標準
計						

