

工事番号	第 11140004 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者
工事名称 令和 7 年度 亘理町立逢隈中学校トイレ増築工事					
工事場所 亘理町逢隈牛袋字南西河原2-6					
工事概要 トイレ棟新築工事 建物規模 S造3階建 建築面積 A=69.72㎡ 延床面積 A=209.16㎡					
屋根 改質アスファルト防水 外壁 押出成形セメント板(t60)縦張り 各階トイレ設置概要 男子(洋暖大×2、小×4)×37㎡、女子(洋暖大×4)×37㎡					
自転車置場改築工事(40台駐車可) 鉄骨造平家建 1棟 A=52.20㎡ 物置移設工事 鉄骨造平家建 1棟 A=3.46㎡ 備蓄倉庫移設工事 鉄骨造平家建 2棟 A=9.90㎡					
実施仕様書					
起 工 額					
一 金 円 也 (工事価格 円 ・ 消費税 円)					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費		1	式		
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費		1	式		
工事価格 計					
消費税等相当額(10%)					
合計					

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		WP
電気設備工事	1	式		WP
機械設備工事	1	式		WP
計				

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
トイレ棟増築工事	1	式		WP
校舎改修工事	1	式		WP
自転車置場	1	式		WP
物置	1	式		WP
備蓄倉庫	1	式		WP
外構	1	式		WP
計				

電気設備工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
増築部	1	式		WP
既存校舎棟	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
増築部	1	式		WP
既存校舎棟	1	式		WP
計				

トイレ棟増築工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
鉄筋		1		式		004
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄骨		1		式		007
既製コンクリート		1		式		008
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
木		1		式		012
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		016

建築工事 科目別内訳

[illegible]

校舎改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		WP
防水		1		式		WP
木		1		式		012
金属		1		式		014
左官		1		式		WP
建具		1		式		WP
塗装		1		式		018
内外装		1		式		019
ユニット及びその他		1		式		020
とりこわし		1		式		WP
発生材処理		1		式		021
計						

建築工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 科目別内訳

12

外構						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
構内舗装		1		式		023
囲障		1		式		022
屋外排水		1		式		024
とりこわし		1		式		WP
発生材処理		1		式		021
計						

電気設備工事 科目別内訳

13

増築部						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		001
拡声設備		1		式		013
誘導支援設備		1		式		014
火災報知設備		1		式		019
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
電気設備工事 科目別内訳

14

既存校舎棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		001
発生材処理		1		式		021
構内配電線路		1		式		022
構内通信線路		1		式		023
撤去工事		1		式		WP
計						

機械設備工事 科目別内訳

15

増築部						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
暖房設備		1		式		001
換気設備		1		式		002
衛生器具設備		1		式		005
給水設備		1		式		006
排水設備		1		式		007
給湯設備		1		式		008
計						

[illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 中科目別内訳

17

トイレ棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	既製鋼管杭地業	1	式		002
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		002
型枠	内部仕上	1	式		003
計					

建築工事 中科目別内訳

18

トイレ棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	耐火被覆	1	式		003
計					
既製コンクリート	外部	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002
計					
タイル	内部	1	式		002
計					
木	仕上(部位別)	1	式		002
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001

トイレ棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	内部	1	式		002
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	鋼製軽量建具	1	式		004
建具	ガラス	1	式		010
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	内部	1	式		002
計					

[illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 中科目別内訳

21

校舎改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		WP
計					
防水	外部	1	式		WP
計					
木	仕上(部材別)	1	式		003
計					
金属	外部	1	式		WP
金属	内部	1	式		002
計					
左官	外部	1	式		WP
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		WP
建具	ガラス	1	式		WP
計					
塗装	内部	1	式		002

建築工事 中科目別内訳

22

校舎改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					
とりこわし	外部	1	式		WP
とりこわし	内部	1	式		WP
計					
発生材処理	運搬	1	式		WP
発生材処理	処分	1	式		WP
計					

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
構内舗装		1	式		001
計					
囲障		1	式		001
計					
屋外排水		1	式		001
計					
とりこわし		1	式		WP
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002
計					

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
電気設備工事 中科目別内訳

27

増築部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐（増築部）	1	式		002
計					
拡声設備		1	式		001
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		003
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					

電気設備工事 中科目別内訳

28

既存校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線（既存部）	1	式		WP
計					
発生材処理		1	式		WP
計					
構内配電線路	構内配電線路	1	式		WP
計					
構内通信線路	通信	1	式		002
計					
撤去工事	電灯	1	式		WP
撤去工事	構内配電路	1	式		WP
撤去工事	構内通信線路	1	式		WP
計					

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
機械設備工事 中科目別内訳

29

増築部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
暖房設備	機器設備	1	式		001
計					
換気設備	機器設備	1	式		001
換気設備	ダクト設備	1	式		002
計					
衛生器具設備		1	式		001
計					
給水設備		1	式		001
計					
排水設備	内部	1	式		001
排水設備	外部	1	式		001
計					
給湯設備		1	式		001
計					

機械設備工事 中科目別内訳

30

既存校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備		1	式		001
計					
撤去工事	屋内給水設備	1	式		001
撤去工事	屋外排水設備	1	式		WP
計					

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

31

トイレ棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やり方		1	建新監 式			別紙 00-0001
墨出し		1	建新監 式			別紙 00-0002
養生		1	建新監 式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	建新監 式			別紙 00-0004
足場損料		1	建新監 式			別紙 00-0005
災害防止		1	建新監 式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	建新監 式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

32

トイレ棟増築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	137	建新監 m3			80-432211 R7.7新市(建)4w8h 市場
床付け	つぼ,布掘り	75.9	建新監 m ²			80-432226 R7.7新市(建)4w8h 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	58.1	建新監 m3			80-432251 R7.7新市(建)4w8h 市場
盛土(B種)	発生土	1.1	建新監 m3			80-432261 R7.7新市(建)4w8h 補市
建設発生土運搬	構内運搬	77.8	建新監 m3			代価表 0062
建設発生土処分	構内敷き均し	77.8	建新監 m3			代価表 0063
土工機械運搬		1	建新監 式			別紙 00-0008
計						

トイレ棟増築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クワッシャー	0.6	建新監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 基礎下
砂利地業	再生クワッシャー	3.8	建新監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 底版下
砂利地業	再生クワッシャー	0.2	建新監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 土間下
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	3.2	建新監			B0-133713 R7.7新複(建)4w8h 標準
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm	3.2	建新監 m ²			B0-132292 R7.7新複(建)4w8h 協議
土間下立下り断熱材貼り	厚さ30 接 着	4	建新監 m ²			代価表 0066
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ棟増築工事		地業		既製鋼管杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P1 鋼管杭	上杭: 318.5 L=6m t10.3 STK490 下杭: 318.5 L=3m t10.3 STK490 羽根径 729.9 t32 572kN/本	4	建新監 本			杭 1
P2 鋼管杭	上杭: 406.4 L=6m t9.5 STK490 下杭: 406.4 L=3m t9.5 STK490 羽根径 818.6 t36 720kN/本	2	建新監 本			杭 2
杭頭金物		1	建新監			杭 3
ハ 缶カ -		1	建新監			杭 4
裏当金具		1	建新監			杭 5
材料運搬費		2	建新監			杭 6
杭施工費	G-ECSⅡ Ⅱ工法	1	建新監			杭 7
溶接費		2	建新監			杭 8
消耗品費		2	建新監			杭 9
機械回送費		1	建新監			杭 10
既製コンクリート杭杭頭補強	中詰めコンクリート補強筋無し 杭径304.7	4	建新監			代価表 0064
既製コンクリート杭杭頭補強	中詰めコンクリート補強筋無し 杭径387.4	2	建新監			代価表 0065
杭間ざらい	既製コンクリート杭 350～600mm	6	建新監			B0-432232 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

35

トイレ棟増築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	径10	2.8	建新監 t			代価表 0001 1.64+1.169
異形鉄筋(SD295)	径13	2.3	建新監 t			代価表 0002
異形鉄筋(SD295)	径16	0.2	建新監 t			代価表 0003
異形鉄筋(SD345)	径19	1	建新監 t			代価表 0004
異形鉄筋(SD345)	径22	1.1	建新監 t			代価表 0005
鉄筋スラップ 控除		1	建新監 式			別紙 00-0009
鉄筋がス圧接		1	建新監 式			別紙 00-0010
鉄筋加工組立	S造 床版 -	7.1	建新監 t			B0-436212 R7.7新市(建)4w8h 補市 7.309-0.201
鉄筋運搬費		1	建新監 式			別紙 00-0011
梁貫通孔補強		1	建新監 式			別紙 00-0012
計						

建築工事 細目別内訳

36

トイレ棟増築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	呼び強度18 スラップ 15cm	3.6	建新監 m3			代価表 0007 捨てコ
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm	45.9	建新監 m3			代価表 0012 基礎部
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm	7.3	建新監 m3			代価表 0012 底版
普通コンクリート	呼び強度18 スラップ 15cm	0.5	建新監 m3			代価表 0007 土間
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm	3.1	建新監 m3			代価表 0012 上部
普通コンクリート	呼び強度24 スラップ 18cm	20.3	建新監 m3			代価表 0012 床デック
構造体強度補正		1	建新監 式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間		1	建新監 式			別紙 00-0014
コンクリートポンプ圧送		1	建新監 式			別紙 00-0015
計						

トイレ棟増築工事		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	131	建新監 m ²			80-434411 R7.7新市(建)4e8h 市場
型枠	普通合板型枠 地上パ'ラ'ット部	17.5	建新監 m ²			代価表 0078
型枠	打放合板型枠B種 基礎部	71.2	建新監 m ²			代価表 0079
型枠	打放合板型枠B種 地上パ'ラ'ット部	11.1	建新監 m ²			代価表 0080
型枠運搬費		1	建新監 式			別紙 00-0016
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ棟増築工事		型枠	外部仕上			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	29.9	建新監 m ²			80-134441 R7.7新複(建)4e8h 標準
計						

[illegible]

トイレ棟増築工事		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鋼材費>						(コメント)
角形鋼管 (BCR295)	250*250*12	2.1	建新監 t			代価表 0014 C1
角形鋼管 (BCR295)	250*250*9	3.1	建新監 t			代価表 0015 C1
H形鋼 (SS400)	H-200*100*5.5*8	0.1	建新監 t			代価表 0016 B20
H形鋼 (SS400)	H-250*125*6*9	2.4	建新監 t			代価表 0017 B20B25・CB25
H形鋼 (SS400)	H-294*200*8*12	1	建新監 t			代価表 0018 G1・2
H形鋼 (SS400)	H-300*150*6.5*9	0.6	建新監 t			代価表 0019 G11
H形鋼 (SS400)	H-450*200*9*14	3.7	建新監 t			代価表 0020 G1・2・11
H形鋼 (SS400)	H-600*200*11*17	1.9	建新監 t			代価表 0021 G1・2
等辺山形鋼 (SS400)	L-50*50*4	0.1	建新監 t			代価表 0022
切板鋼板 (SN490C)	t=22	0.2	建新監 t			代価表 0024
切板鋼板 (SN490C)	t=25	0.4	建新監 t			代価表 0025
切板鋼板 (SS400)	t=6	0.1	建新監 t			代価表 0030
切板鋼板 (SS400)	t=9	0.7	建新監 t			代価表 0031
切板鋼板 (SS400)	t=12	1.3	建新監 t			代価表 0032

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

41

トイレ棟増築工事		鉄骨		本体鉄骨			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼 (SS400)	[-100*50*5		0.2	建新監 t			代価表 0033
リップ 溝形鋼 (SS400)	C-60*30*1.6		0.1	建新監 t			代価表 0034
鉄骨スクラップ 控除	鉄くず (H1)		0.6	建新監 t			代価表 0035 (17.2-18.0)*0.7
高力ボルト(S10T)	M16		0.1	建新監 t			鉄骨 1
高力ボルト(S10T)	M20		2.7	建新監 t			鉄骨 2
頭付スタッドボルト	16 h=80		312	建新監 か所			鉄骨 3
頭付スタッドボルト	19 h=80		507	建新監 か所			鉄骨 4
デッキプレート	QL77 合成スラブ t1.2 h=50 QL99-50-12 材工共		193	建新監 ㎡			鉄骨 5
全上流れ止め			99.1	建新監 m			鉄骨 6
<工場加工費>							(コメント)
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共		17.2	建新監 t			鉄骨 7 19.847-(0.067+2.571)
副資材費	設計数量		17.2	建新監 t			鉄骨 8
工場塗装費	工程A種 塗料A種 素地C種		17.2	建新監 t			鉄骨 9
鉄骨運搬	11t車		17.2	建新監 t			鉄骨 10
<現場組立費>							(コメント)

建築工事 細目別内訳

42

トイレ棟増築工事		鉄骨		本体鉄骨			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨現場建て方	建方機械別途		17.2	建新監 t			鉄骨 11
高力ボルト締付け	2,000本未満 施工手間		1,694	建新監 本			鉄骨 12
油圧式クレーン運転	50t吊り 1台1日付き		1	建新監 日			鉄骨 13
柱底均し工	無収縮工法t50 410×410		6	建新監 か所			代価表 0081
露出型柱脚工法	ハイネXNEO工法、Eタイプ EB250-4-30 アンカボルト 4-M30		6	建新監 セット			鉄骨 14
超音波探傷試験費	第三者検査 工場内検査 (1箇所 300mmまで)		40	建新監 か所			代価表 0086 384/220=1.7 2×20=40
梁貫通孔補強			1	建新監 式			別紙 00-0017
<専用仮設>							(コメント)
鉄骨足場	単管吊り足場		209	建新監 ㎡			B0-137081 R7.7新複(建)4w8h 標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	2節		209	建新監 ㎡			B0-135611 R7.7新複(建)4w8h 標準
計							

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

トイレ棟増築工事		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
改質アスファルト防水	D1-1(常温複合法) 平場 硬質ウレタンフォーム含む	56.5	建新監 ㎡			防水 1
改質アスファルト防水	D1-1(常温複合法) 立上り 天端含む	15.4	建新監 ㎡			防水 2
脱気筒	SUS製脱気装置	1	建新監 か所			防水 3
防水入隅処理	コーナークラント(既製品)	30.3	建新監 m			B0-531610 R7.7新市(建)4w8h 市増
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×15	26.9	建新監 m			代価表 0088 腰水切取合
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	26.9	建新監 m			B0-531614 R7.7新市(建)4w8h 市増 下端内水切取合
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 27×10	26.9	建新監 m			代価表 0090 タイル板下端水切取合
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	55.6	建新監 m			B0-531614 R7.7新市(建)4w8h 市増 捨笠木取合
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 11.5×10	8.8	建新監 m			代価表 0089 樋支持材周囲
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	46.6	建新監 m			B0-531614 R7.7新市(建)4w8h 市増 壁EXP取合
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×15	53.9	建新監 m			代価表 0091 建具枠廻り
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 17×15	16.7	建新監 m			代価表 0092 建具枠下端
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	53.8	建新監 m			B0-531614 R7.7新市(建)4w8h 市増 押出成形版横目地
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	392	建新監 m			B0-531614 R7.7新市(建)4w8h 市増 押出成形版縦目地
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×15	69	建新監 m			代価表 0088 押出成形版出隅目地

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

トイレ棟増築工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ笠木	BB-1 W=350 捨笠木が 1/4 リン鋼板 t0.4共	27.8	建新監 m			笠木 1
アルミ笠木コーナー役物	BB-1 W=350	4	建新監 か所			笠木 2
腰水切	アルミ既製品 t1.0	26.9	建新監 m			押出成形バネ板 9
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ棟増築工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	224	建新監 m			B0-235421 R7.7新複(建)4w8h 協議
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	建新監 か所			B0-235241 R7.7新複(建)4w8h 標準
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	建新監 か所			B0-235432 R7.7新複(建)4w8h 標準
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	12	建新監 か所			B0-235432 R7.7新複(建)4w8h 標準
フック(足掛)	ステンレス製 8-31-1	6	建新監 か所			B0-235625 R7.7新複(建)4w8h 参資
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	21	建新監 か所			B0-235646 R7.7新複(建)4w8h 書換
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	3	建新監 か所			B0-235646 R7.7新複(建)4w8h 協議
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	3	建新監 か所			B0-235646 R7.7新複(建)4w8h 書換
耐火被覆下地	メタルス 柱	17.9	建新監 m ²			代価表 0101
耐火被覆下地	メタルス 梁	8.9	建新監 m ²			代価表 0102
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	180	建新監 m ²			B0-435313 R7.7新市(建)4w8h 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	187	建新監 m ²			間仕切 B0-435313 R7.7新市(建)4w8h 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	51.3	建新監 m ²			添壁 B0-435313 R7.7新市(建)4w8h 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	建新監 式			ライング 別紙 00-0018
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②225 インサート別途	70.8	建新監 m ²			B0-435416 R7.7新市(建)4w8h 市場

[illegible][illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

55

トイレ棟増築工事		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	150	建新監 m ²			B0-536213 R7.7新市(建)4w8h 市場
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	5.8	建新監 m ²			B0-536213 R7.7新市(建)4w8h 市場
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	47.6	建新監 m ²			汚垂タイル下地 B0-536213 R7.7新市(建)4w8h 市場
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6.3	建新監 m ²			B0-536213 R7.7新市(建)4w8h 市場
層間塞ぎ詰め材	55×140	56.9	建新監 m			PS、EPS 代価表 0103
配管ピツタ釜場	600×600×500H	1	建新監			代価表 0104
建具周囲 材	内部建具	6.9	か所 建新監 m			B0-536674 R7.7新市(建)4w8h 市場 査摺
計						

建築工事 細目別内訳

56

トイレ棟増築工事		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐風性:S-6、気密性:A-4、水密性:W-5					(コメント)
AW-1 ガラ付引違い窓	W1090×H1600×70 アルミ額縁D115付 シルバー、外額縁、附属金物共	6	建新監 か所			AW 1
AW-2 ガラ付引違い窓	W1690×H1800×70 アルミ額縁D115付 シルバー、外額縁、附属金物共	3	建新監 か所			AW 2
AW-3 引違い窓	W1690×H1200×70 シルバー、外額縁、附属金物共	3	建新監 か所			AW 3
運搬		1	建新監			AW 4
取付		1	式 建新監 式			AW 5
計						

[illegible][illegible]

トイレ棟増築工事		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(金属製建具)						(コメント)
線入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	7.9	建新監 ㎡			代価表 0105
強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	0.4	建新監 ㎡			代価表 0106
型板強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	12.2	建新監 ㎡			代価表 0107
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ棟増築工事		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁布部 保護塗装	コンクリート面	18.8	建新監 ㎡			塗装 1 見積
計						

トイレ棟増築工事		塗装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	51.8	建新監 m			B0-538832 R7.7新市(建)4w8h 補市 巾木
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	12.3	建新監 m			B0-538832 R7.7新市(建)4w8h 補市 サツ額縁
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	3.6	建新監 m			B0-538832 R7.7新市(建)4w8h 補市 サツ窓台
木部 E P - G 塗り	素地A種	78.7	建新監 m ²			B0-538861 R7.7新市(建)4w8h 市加 壁合板面
計						

建築工事 細目別内訳

トイレ棟増築工事		内外装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	柄物 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 表層:消臭UVコーティング 層	150	建新監 m ²			塩ビシート 1
ビニル床シート立上げ	柄物 厚さ2.0 H=60 専用アルミジョイナー共	131	建新監 m			塩ビシート 2
壁 メラミン不燃化粧板	t3.0 消臭 目地シーリング 共	202	建新監 m ²			メラミン化粧板 1
ライング 壁 メラミン不燃化粧板	t3.0 消臭 目地シーリング 共	42.3	建新監 m ²			メラミン化粧板 2
壁 全上出隅材	アルミ専用材	22.3	建新監 m			メラミン化粧板 3
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	78.7	建新監 m ²			B0-538311 R7.7新市(建)4w8h 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	261	建新監 m ²			B0-538314 R7.7新市(建)4w8h 補市
壁 合板張り	しな合板 t5.5 1類	78.7	建新監 m ²			代価表 0108
壁 合板張り	ワッ合板 t12 1類	51.3	建新監 m ²			代価表 0109 ライング
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライナー 突付け	70.8	建新監 m ²			B0-538415 R7.7新市(建)4w8h 補市
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR) <断熱>	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	99.4	建新監 m ²			B0-538418 R7.7新市(建)4w8h 補市 (コメント)
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ30 接 着	23.3	建新監 m ²			B0-238381 R7.7新市(建)4w8h 標準 配管ビニル壁
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ30 打込み	47.6	建新監 m ²			B0-238481 R7.7新市(建)4w8h 標準 配管ビニル天井
EXP部 ポリスチレンフォーム板	W250×H200	4.8	建新監 m			代価表 0110

[illegible]

トイレ棟増築工事		ユニット及びその他		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-1A トイレ-ス	W(3810+1050×2)×H2000×30 高圧メラミン化粧板、附属金物共 運搬・取付等含む		3	建新監 か所			TB 1
TB-1B トイレ-ス	W(3810+1050×2)×H2000×30 高圧メラミン化粧板、附属金物共 運搬・取付等含む		3	建新監 か所			TB 2
TB-2 トイレ-ス	W(3220+950)×H2000×30 高圧メラミン化粧板、附属金物共 運搬・取付等含む		3	建新監 か所			TB 3
巾木	集成材 t24×H60		51.8	建新監 m			木工 1
壁出隅見切	集成材 45×45 R15加工		14.6	建新監 m			木工 2
流しライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L1350×D120		6	建新監 か所			甲板 1
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L2870×D350		3	建新監 か所			甲板 2
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L1050×D120		12	建新監 か所			甲板 3
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L950×D120		3	建新監 か所			甲板 4
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L747×D120		6	建新監 か所			甲板 5
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L600×D350		3	建新監 か所			甲板 6
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L(1600+1900)×D120		1	建新監 か所			甲板 7
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム L(2100+1900)×D120		2	建新監 か所			甲板 8
スレス流し台	L1350 R'ツカガ-ト SUS t1.0(1350×400)共		6	建新監 か所			流し台 1
洗面カウンター	L2150 天板人工大理石		6	建新監 か所			洗面カウンター 1

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

65

トイレ棟増築工事		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化粧鏡	SUS枠 t5 防湿1400×700	6	建新監 か所			鏡 1
化粧鏡	SUS枠 t5 防湿 2150×1000	6	建新監 か所			鏡 2
フィッティングボード		3	建新監 か所			フィッティングボード 1
ビッド通水管	VP 150/2 L450	2	建新監 か所			代価表 0116
ビッド通気管	VP 50 L450	2	建新監 か所			代価表 0117
ビッドサイン	アクリル板t5 UVE印刷 平付 200×200	6	建新監 か所			サイン 1
ビッドサイン	アクリル板t5 UVE印刷 持出 200×200	9	建新監 か所			サイン 2
英字サイン	カッティングシート貼り H35×3文字	6	建新監 か所			サイン 3
英字サイン	カッティングシート貼り H35×2文字	12	建新監 か所			サイン 4
バリアフリーサイン	カッティングシート貼り 200×200	3	建新監 か所			サイン 5
計						

建築工事 細目別内訳

66

校舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	建改監 式			別紙 00-0020
養生		1	建改監 式			別紙 00-0021
整理清掃後片付け		1	建改監 式			別紙 00-0022
足場損料		1	建改監 式			別紙 00-0023
災害防止		1	建改監 式			別紙 00-0024
仮設材運搬		1	建改監 式			別紙 00-0025
計						

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

77

校舎改修工事		とりこわし		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<トイレ棟接続部、廊下>						(コメント)
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.4	建改監 m			B0-339172 R7.7新複(建)4w8h 標準 下がり壁
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	40.1	建改監 m			B0-339172 R7.7新複(建)4w8h 標準 外壁
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	0.7	建改監 m ³			B0-184211 R7.7新複(建)4w8h 標準 下がり壁
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	3.6	建改監 m ³			B0-184211 R7.7新複(建)4w8h 標準 外壁
複層塗材撤去	集積共	1	建改監 m ²			代価表 0130
シーリング 撤去	集積共	29.9	建改監 m			B0-281119 R7.7新複(建)4w8h 標準 建具枠廻り
アルミ製窓撤去	引違い窓	13.6	建改監 m ²			代価表 0129
ガラス撤去	集積共	13.6	建改監 m ²			B0-288711 R7.7新複(建)4w8h 標準
<美術教室>						(コメント)
アルミ製窓撤去	引違い窓	6.9	建改監 m ²			代価表 0129
ガラス撤去	集積共	6.6	建改監 m ²			B0-288711 R7.7新複(建)4w8h 標準
シーリング 撤去	集積共	10.8	建改監 m			B0-281119 R7.7新複(建)4w8h 標準 建具枠廻り
計						

建築工事 細目別内訳

78

校舎改修工事		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<トイレ棟接続部、廊下>						(コメント)
カッター入れ	ビニル床シート	11.4	建改監 m			代価表 0131
カッター入れ	GB-D	9.5	建改監 m			代価表 0132
ビニル床シート撤去	集積共	1.9	建改監 m ²			B0-288211 R7.7新複(建)4w8h 標準
木製幅木撤去	集積共	11.4	建改監 m			B0-284651 R7.7新複(建)4w8h 標準
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	14.9	建改監 m ²			B0-284322 R7.7新複(建)4w8h 標準
木胴縁撤去	60×60 集積共	14.9	建改監 m ²			代価表 0133
壁ホリスレンフォーム板撤去	厚さ25 集積共	21	建改監 m ²			代価表 0134
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	118	建改監 m ²			B0-284421 R7.7新複(建)4w8h 標準
天井廻り縁撤去	一般 集積共	98.9	建改監 m			代価表 0135
サッシ額縁撤去	25×100	29.9	建改監 m			代価表 0136
<美術教室>						(コメント)
木製幅木撤去	集積共	3.4	建改監 m			B0-284651 R7.7新複(建)4w8h 標準
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.7	建改監 m ²			B0-284322 R7.7新複(建)4w8h 標準
サッシ額縁撤去	25×100	10.8	建改監 m			代価表 0136

[illegible]

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(建築)						(コメント)
コンクリート類 集積、積込み	機 械	4.2	建改監 m3			B0-339511 R7.7新複(建)4w8h 有筋コンクリート殻 参考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.1	建改監 m3			B0-339511 R7.7新複(建)4w8h ガ ラス屑 参考
内装材 積込み	機 械	0.01	建改監 m3			B0-339523 R7.7新複(建)4w8h 廃 プ ラスチック 協賛
内装材 積込み	機 械	0.4	建改監 m3			B0-339523 R7.7新複(建)4w8h 木屑(解体屑) 協賛
内装材 積込み	機 械	0.5	建改監 m3			B0-339523 R7.7新複(建)4w8h FP板 協賛
内装材 積込み	機 械	0.01	建改監 m3			B0-339523 R7.7新複(建)4w8h 複層塗材 協賛
内装材 積込み	機 械	1.1	建改監 m3			B0-339523 R7.7新複(建)4w8h 非飛散性アスベスト 協賛
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り	2t積級 有筋コンクリート殻 8.0km以下	4.2	建改監 m3		代価表 0152 無筋コンクリート 6.9km
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り	2t積級 ガ ラス屑 14.5km以下	0.1	建改監 m3		代価表 0154 石 こ ー ト 12.1km
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り	2t積級 廃 プ ラスチック 14.5km以下	0.01	建改監 m3		代価表 0155 木材類 12.1km
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り	2t積級 木屑(解体屑) 14.5km以下	0.4	建改監 m3		代価表 0156 木材類 12.1km
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り	2t積級 FP板 14.5km以下	0.5	建改監 m3		代価表 0157 木材類 12.1km
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り	2t積級 複層塗材 14.5km以下	0.01	建改監 m3		代価表 0158 木材類 12.1km
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 D1D区間有り	2t積級 非飛散性アスベスト 60km以下	1.1	建改監 m3		代価表 0159 石 こ ー ト 42.4km

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

81

校舎改修工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(設備)						(コメント)
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.9	建改監 m3			B0-339511 R7.7新複(建)4w8h 参考 無筋コンクリート殻
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.01	建改監 m3			B0-339511 R7.7新複(建)4w8h 参考 ガラス屑
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート殻 D1D区間有り 8.0km以下	0.9	建改監 m3			代価表 0153 無筋コンクリート 6.9km
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス屑 D1D区間有り 14.5km以下	0.01	建改監 m3			代価表 0154 石こうボード 12.1km
計						

建築工事 細目別内訳

82

校舎改修工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(建築)						(コメント)
発生材処分費	有筋コンクリート殻	4.2	建改監 m3			代価表 0163 (南)北日本クレーン
発生材処分費	ガラス屑	0.1	建改監 m3			代価表 0166 ㈱イーストアジア空港リサイクルセンター
発生材処分費	廃プラスチック	0.01	建改監 m3			代価表 0167 ㈱イーストアジア空港リサイクルセンター
発生材処分費	木屑(解体屑)	0.4	建改監 m3			代価表 0168 ㈱イーストアジア空港リサイクルセンター
発生材処分費	FP板	0.5	建改監 m3			代価表 0169 ㈱イーストアジア空港リサイクルセンター
発生材処分費	複層塗材	0.01	建改監 m3			代価表 0170 ㈱イーストアジア空港リサイクルセンター
発生材処分費	非飛散性アスベスト	0.8	建改監 t			代価表 0171 宮城県環境事業公社 1.1×0.69t/m ² ≒0.759
(設備)						(コメント)
発生材処分費	無筋コンクリート殻	0.9	建改監 m3			代価表 0164 (南)北日本クレーン 1.985/2.3
発生材処分費	ガラス屑	0.01	建改監 m3			代価表 0166 ㈱イーストアジア空港リサイクルセンター
発生材売却費		1	建改監 式			別紙 00-0052
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

83

自転車置場		自転車置場					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
遣方	小規模	52.2	建新監 ㎡			B0-132511 R7.7新複(建)4w8h 標準	
墨出し	小規模 - -	52.2	建新監 ㎡			B0-132514 R7.7新複(建)4w8h 標準	
養生	小規模 - -	52.2	建新監 ㎡			B0-132515 R7.7新複(建)4w8h 標準	
整理清掃 後片付け	小規模 - -	52.2	建新監 ㎡			B0-132531 R7.7新複(建)4w8h 標準	
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	52.2	建新監 ㎡			代価表 0060	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	52.2	建新監 ㎡			B0-131694 R7.7新複(建)4w8h 標準	
根切り	小規模土工 -	21.2	建新監 m3			外部足場 B0-432211 R7.7新市(建)4w8h 補市	
床付け	つば,布掘り	54.6	建新監 ㎡			B0-432226 R7.7新市(建)4w8h 市場	
埋戻し(B種)	- 発生土	9.6	建新監 m3			B0-432251 R7.7新市(建)4w8h 市場	
建設発生土運搬	構内運搬	11.6	建新監 m3			代価表 0062	
建設発生土処分	構内敷き均し	11.6	建新監 m3			代価表 0063	
砂利地業	再生クワッチャン	0.8	建新監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準	
砂利地業	再生クワッチャン	4.7	建新監 m3			基礎下 B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準	
異形鉄筋(SD295)	径10	0.4	建新監 t			土間下 代価表 0001	
異形鉄筋(SD295)	径13	0.1	建新監 t			代価表 0002	

建築工事 細目別内訳

84

自転車置場		自転車置場					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉄筋スクラブ 控除		1	建新監 式			別紙 00-0026	
鉄筋加工組立		1	建新監 式			別紙 00-0027	
鉄筋運搬		1	建新監 式			別紙 00-0028	
普通コンクリート	呼び強度18 スラブ 15cm	0.4	建新監 m3			代価表 0007	
普通コンクリート	呼び強度21 スラブ 18cm	3.1	建新監 m3			捨て工 代価表 0009	
普通コンクリート	呼び強度18 スラブ 15cm	5.2	建新監 m3			基礎部 代価表 0007	
コンクリート打設手間		1	建新監 式			土間 別紙 00-0029	
構造体強度補正		1	建新監 式			別紙 00-0030	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	15.4	建新監 ㎡			B0-434411 R7.7新市(建)4w8h 補市	
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	15.4	建新監 ㎡			B0-434421 R7.7新市(建)4w8h 市場	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	52.2	建新監 ㎡			B0-536213 R7.7新市(建)4w8h 市場	
自転車置場	S造 47.54㎡ 屋根等:溶融亜鉛メッキ鋼板 柱・梁:一般構造用炭素鋼鋼管 自転車スタンド 付	1	建新監 基			自転車置場 1	
計							

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

85

物置		物置				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	4.2	建改監 m ²			B0-132511 R7.7新複(建)4w8h 標準
墨出し	小規模 - -	4.2	建改監 m ²			B0-132514 R7.7新複(建)4w8h 標準
養生	小規模 - -	4.2	建改監 m ²			B0-132515 R7.7新複(建)4w8h 標準
整理清掃 後片付け	小規模 - -	4.2	建改監 m ²			B0-132531 R7.7新複(建)4w8h 標準
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	4.2	建改監 m ²			代価表 0060
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	4.2	建改監 m ²			B0-131694 R7.7新複(建)4w8h 標準 外部足場
根切り	小規模土工 -	4.2	建改監 m3			B0-432211 R7.7新市(建)4w8h 補市
床付け	つば、布掘り	5.7	建改監 m ²			B0-432226 R7.7新市(建)4w8h 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	3.3	建改監 m3			B0-432251 R7.7新市(建)4w8h 市場
建設発生土運搬	構内運搬	0.9	建改監 m3			代価表 0062
建設発生土処分	構内敷き均し	0.9	建改監 m3			代価表 0063
砂利地業	再生クッジャラン	0.3	建改監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 基礎下
砂利地業	再生クッジャラン	0.3	建改監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 土間下
異形鉄筋(SD295)	径13	0.2	建改監 t			代価表 0002
鉄筋スクラップ 控除		1	建改監 式			別紙 00-0031

建築工事 細目別内訳

86

物置		物置				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立		1	建改監 式			別紙 00-0032
鉄筋運搬		1	建改監 式			別紙 00-0033
普通コンクリート	呼び強度18 スラング 15cm	0.3	建改監 m3			代価表 0007 捨てコ
普通コンクリート	呼び強度21 スラング 15cm	0.8	建改監 m3			代価表 0008 基礎部
普通コンクリート	呼び強度21 スラング 15cm	0.6	建改監 m3			代価表 0008 土間
コンクリート打設手間		1	建改監 式			別紙 00-0034
構造体強度補正		1	建改監 式			別紙 00-0035
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2.7	建改監 m ²			B0-434411 R7.7新市(建)4w8h 補市
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	1.6	建改監 m ²			B0-434411 R7.7新市(建)4w8h 補市
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.3	建改監 m ²			B0-434421 R7.7新市(建)4w8h 市場
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	1.6	建改監 m ²			B0-134441 R7.7新複(建)4w8h 標準
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.2	建改監 m ²			B0-536213 R7.7新市(建)4w8h 市場
物置移設	S造 3.46m ²	1	建改監 台			移設 1
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

87

備蓄倉庫		備蓄倉庫		2棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	22.6	建新監 m ²			B0-132511 R7.7新複(建)4w8h 標準
墨出し	小規模 - -	22.6	建新監 m ²			B0-132514 R7.7新複(建)4w8h 標準
養生	小規模 - -	22.6	建新監 m ²			B0-132515 R7.7新複(建)4w8h 標準
整理清掃 後片付け	小規模 - -	22.6	建新監 m ²			B0-132531 R7.7新複(建)4w8h 標準
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	22.6	建新監 m ²			代価表 0060
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	22.6	建新監 m ²			B0-131694 R7.7新複(建)4w8h 標準 外部足場
根切り	小規模土工 -	17.4	建新監 m3			B0-432211 R7.7新市(建)4w8h 補市
床付け	つば、布掘り	28.2	建新監 m ²			B0-432226 R7.7新市(建)4w8h 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	9	建新監 m3			B0-432251 R7.7新市(建)4w8h 市場
建設発生土運搬	構内運搬	8.4	建新監 m3			代価表 0062
建設発生土処分	構内敷き均し	8.4	建新監 m3			代価表 0063
砂利地業	再生クワッチャン	1.9	建新監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 基礎下
砂利地業	再生クワッチャン	3.7	建新監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 土間下
異形鉄筋(SD295)	径13	0.8	建新監 t			代価表 0002
鉄筋スクラップ 控除		1	建新監 式			別紙 00-0036

建築工事 細目別内訳

88

備蓄倉庫		備蓄倉庫		2棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立		1	建新監 式			別紙 00-0037
鉄筋運搬		1	建新監 式			別紙 00-0038
普通コンクリート	呼び強度18 スラング 15cm	2.8	建新監 m3			代価表 0007 捨てコ
普通コンクリート	呼び強度21 スラング 15cm	2.4	建新監 m3			代価表 0008 基礎部
普通コンクリート	呼び強度21 スラング 15cm	3.7	建新監 m3			代価表 0008 土間
コンクリート打設手間		1	建新監 式			別紙 00-0039
構造体強度補正		1	建新監 式			別紙 00-0040
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	8.1	建新監 m ²			B0-434411 R7.7新市(建)4w8h 補市
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	5.7	建新監 m ²			B0-434411 R7.7新市(建)4w8h 補市
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	13.8	建新監 m ²			B0-434421 R7.7新市(建)4w8h 市場
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	5.7	建新監 m ²			B0-134441 R7.7新複(建)4w8h 標準
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	22.6	建新監 m ²			B0-536213 R7.7新市(建)4w8h 市場
備蓄倉庫移設	S造 9.90m ²	2	建新監 台			移設 2
計						

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		127	建改監 m ²			B0-134219 R7.7新複(建)4w8h 協議
アスファルト舗装	再生アスコン 密粒度t50 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄPK-3 路盤:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝﾄ300 路床(転圧)	139	建改監 m ²			代価表 0145
ライン引き	溶融式 白線 W150	130	建改監 m			代価表 0146
舗装機械運搬		1	建改監 式			別紙 00-0041
すきとり	積み込み共 H300程度	48.7	建改監 m3			B0-432218 R7.7新市(建)4w8h 市場
建設発生土運搬	構内運搬	48.7	建改監 m3			代価表 0062
建設発生土処分	構内敷き均し	48.7	建改監 m3			代価表 0063
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	建改監 往復			B0-432711 R7.7新市(建)4w8h 補市
計						

建築工事 細目別内訳

外構		囲障				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
平遣方		2	建改監 か所			B0-132512 R7.7新複(建)4w8h 標準
隅遣方		1	建改監 か所			B0-132513 R7.7新複(建)4w8h 標準
根切り	小規模土工 -	1.2	建改監 m3			B0-432211 R7.7新市(建)4w8h 補市 0.38*0.38*0.60*14
床付け	つぼ、布掘り	0.5	建改監 ㎡			B0-432226 R7.7新市(建)4w8h 市場 0.18*0.18*14
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.9	建改監 m3			B0-432251 R7.7新市(建)4w8h 補市
建設発生土運搬	構内運搬	0.3	建改監 m3			代価表 0062 0.18*0.18*0.60*14
建設発生土処分	構内敷き均し	0.3	建改監 m3			代価表 0063
砂利地業	再生クラッシュ	0.05	建改監 m3			B0-133421 R7.7新複(建)4w8h 標準 0.18*0.18*0.10*14
普通コンクリート	呼び強度18 スラブ 15cm	0.03	建改監 m3			代価表 0007 0.18*0.18*0.05*14
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.03	建改監 m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
メッシュフェンス	アクリル流動浸透塗装 H=1200支柱φ2000 (24.8m)	1	建改監 式			フェンス 1
門扉	アクリル流動浸透塗装 W920	1	建改監 式			フェンス 2
取付費	運搬含む	1	建改監 式			フェンス 3
基礎工事	基礎ブロック180×180×H450	14	建改監 か所			代価表 0147
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 細目別内訳

91

外構 屋外排水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平遣方		4	建改監 か所			80-132512 R7.7新複(建)4a8h 標準
集水樹	RC樹600角 グレーチング 蓋(T-2)共 材工共	2	建改監 か所			代価表 0148
雨水樹	RC樹300角 グレーチング 蓋(T-2)共 地葉共	2	建改監 か所			代価表 0149
埋設配管	VP150 材工共	7.6	建改監 m			代価表 0150
埋設配管	VP250 材工共	7.8	建改監 m			代価表 0151
計						

建築工事 細目別内訳

92

外構 とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	密粒度 t50	255	建改監 m ²			外構撤去 1
カッター入れ	アスファルト舗装	114	建改監 m			外構撤去 2
白線撤去	W150	62.6	建改監 m			外構撤去 3
U字溝撤去	W350 RC蓋付	9.4	建改監 m			外構撤去 4
自転車置場撤去	シート製品 20.06m × 2.02m	1	建改監 か所			外構撤去 5
自転車置場 基礎コンクリート撤去		3.9	建改監 m3			代価表 0143
歩道用防護柵撤去	ハ 柵:イキバノドメ外 H900	24.9	建改監 m			外構撤去 6
歩道用防護柵 基礎コンクリート撤去		0.1	建改監 m3			代価表 0144
計						

[illegible][illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
電気設備工事 細目別内訳

95

増築部		電灯設備		電灯分岐（増築部）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	電新 m			E0-131133 R7.7新市(電)4w8h 市場
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	286	電新 m			E0-131133 R7.7新市(電)4w8h 市場
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	電新 m			E0-131133 R7.7新市(電)4w8h 市場
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	196	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 市場
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	40	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 補市
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	61	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 市場
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	20	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 補市
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	18	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 市場
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	33	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 補市
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	219	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 市場
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	237	電新 m			E0-132621 R7.7新市(電)4w8h 補市
タフラスイッチ（金属プレート付）	1P 15A × 1 ネーム無 -	3	電新 個			E0-531142 R7.7新複(電)4w8h 標準
自動スイッチ		3	電新 個			代価表 0175
自動スイッチ	2回路用	6	電新 個			代価表 0176
熱線ヒガ自動スイッチ	親機	6	電新 個			代価表 0177

電気設備工事 細目別内訳

96

増築部		電灯設備		電灯分岐（増築部）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
熱線ヒガ自動スイッチ	子機	24	電新 個			代価表 0178
熱線ヒガ自動スイッチ	子機 換気扇連動	6	電新 個			代価表 0179
熱線ヒガ自動スイッチ	換気扇連動	3	電新 個			代価表 0180
コネクタ（金属プレート付）	連用形2P15A × 1（接地端子付）125V	27	電新 個			E0-531192 R7.7新複(電)4w8h 標準
コネクタ（金属プレート付）	連用形2P15A × 2（接地端子付）125V	36	電新 個			E0-531192 R7.7新複(電)4w8h 標準
アウトレットボックス	中形 44	33	電新 個			E0-431311 R7.7新複(電)4w8h 参考
アウトレットボックス	大形 54	9	電新 個			E0-431311 R7.7新複(電)4w8h 参考
スイッチボックス	1個用	79	電新 個			E0-431313 R7.7新複(電)4w8h 参考
照明器具	A L E D 直付 40形	15	電新 台			代価表 0181
照明器具	B L E D 壁付 15形	18	電新 台			代価表 0182
照明器具	C L E D D L 100形	30	電新 台			代価表 0183
分電盤	L - 1	1	電新 面			代価表 0185
分電盤	L - 2	1	電新 面			代価表 0186
分電盤	L - 3	1	電新 面			代価表 0187
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
電気設備工事 細目別内訳

97

増築部		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) 隠ぺい・埋込管用等	4	電新 m			E0-431115 R7.7新複(電)4w8h 標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	電新 m			E0-431471 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	4	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	17	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
ブルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	1	電新 ㎡			E0-131212 R7.7新市(電)4w8h 市場
スピーカー	SC6Hi-1(3) VO	3	電新 個			E0-542133 R7.7新複(電)4w8h 標準
壁掛スピーカー	取付	3	電新 個			代価表 0201
機械はつり(ダクト フックによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	3	電新 か所			E0-436442 R7.7新複(電)4w8h 標準
壁掛スピーカー	一時撤去・再利用有り	3	電新 個			代価表 0202
計						

電気設備工事 細目別内訳

98

増築部		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	31	電新 m			E0-131133 R7.7新市(電)4w8h 市場
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) 隠ぺい・埋込管用等	1	電新 m			E0-431115 R7.7新複(電)4w8h 標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	64	電新 m			E0-431471 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	9	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	20	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	27	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	1	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	64	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	1	電新 m			E0-432667 R7.7新複(電)4w8h 標準
ブルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.3	電新 ㎡			E0-131212 R7.7新市(電)4w8h 市場
スイッチボックス	1個用	9	電新 個			E0-431313 R7.7新複(電)4w8h 参考
スイッチボックス	2個用	3	電新 個			E0-431313 R7.7新複(電)4w8h 参考
呼出ボタン		6	電新 個			代価表 0197
復旧ボタン		3	電新 個			代価表 0198

電気設備工事 細目別内訳

亘理町都市建設課

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
電気設備工事 細目別内訳

101

既存校舎棟		電灯設備		電灯幹線（既存部）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	12	電改 m			E0-131111 R7.7改複(電)4w8h 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	36	電改 m			E0-131111 R7.7改複(電)4w8h 市場
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(101) エアコン用等	2	電改 m			E0-431114 R7.7改複(電)4w8h 標準
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	15	電改 m			E0-431150 R7.7改複(電)4w8h 参考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(92) 露出	26	電改 m			E0-431150 R7.7改複(電)4w8h 参考
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	7	電改 m			E0-431151 R7.7改複(電)4w8h 標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	13	電改 m			E0-431471 R7.7改複(電)4w8h 標準
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	12	電改 m			E0-132511 R7.7改複(電)4w8h 市場
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	67	電改 m			E0-132511 R7.7改複(電)4w8h 市場
600Vホリフレン絶縁 耐燃性ホリフレンス ケーブル平形 EM-EEF EM-CEケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	13	電改 m			E0-132621 R7.7改複(電)4w8h 市場
	3.5mm2- 3C 管内	15	電改 m			E0-432631 R7.7改複(電)4w8h 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	7	電改 m			E0-432631 R7.7改複(電)4w8h 標準
EM-CETケーブル	22mm2 管内	12	電改 m			E0-432633 R7.7改複(電)4w8h 協議
EM-CETケーブル	150mm2 管内	64	電改 m			E0-432633 R7.7改複(電)4w8h 協議
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	3	電改 m			E0-432633 R7.7改複(電)4w8h 協議

電気設備工事 細目別内訳

102

既存校舎棟		電灯設備		電灯幹線（既存部）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス SS形	400 × 400 × 300	5	電改 個			E0-431211 R7.7改複(電)4w8h 参考
プルボックスSS形 屋外(SUS)	200 × 200 × 100	1	電改 個			E0-431223 R7.7改複(電)4w8h 参考
プルボックスSS形 屋外(SUS)	400 × 400 × 300	2	電改 個			E0-431223 R7.7改複(電)4w8h 参考
コンセント	2P15A × 1 取付	1	電改 か所			代価表 0188
照明器具	D L E D 直付 20形 防雨型	2	電改 台			代価表 0184
照明器具	F L 20W × 1 直付 取付	5	電改 か所			代価表 0189
誘導標識	避難口	16	電改 枚			代価表 0190
誘導標識	片矢印	2	電改 枚			代価表 0191
誘導標識	両矢印	5	電改 枚			代価表 0192
トイレ分岐盤	防雨型	1	電改 面			代価表 0193
機械はつり(ダクト フック)による 配管用貫通口) 根切り(機械)	100 ~ 150mm 50mm	2	電改 か所			E0-436442 R7.7改複(電)4w8h 標準
	ハック約 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2.4	電改 m3			E0-436312 R7.7改複(電)4w8h 標準
埋戻し	機 械 ハック約 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2.4	電改 m3			E0-436321 R7.7改複(電)4w8h 標準
停電作業立会		1	電改 式			代価表 0194
計						

電気設備工事 細目別内訳

亘理町都市建設課

[illegible][illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
電気設備工事 細目別内訳

107

既存校舎棟		撤去工事		構内配電路		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	9	電改 m			E0-471111 R7.7改複(電)4w8h 標準
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	9	電改 m			E0-471111 R7.7改複(電)4w8h 標準
F E P 管撤去	F E P 30 露出	104	電改 m			代価表 0206
EM-CETケーブル撤去	14' F E P 内	104	電改 m			代価表 0209
EM-CETケーブル撤去	5.5' -3C 架空	1	電改 式			代価表 0207
EM-CETケーブル撤去	14' 架空	1	電改 式			代価表 0208
EM-CETケーブル撤去	38' 管内	9	電改 m			代価表 0210
EM-CETケーブル撤去	38' 架空	1	電改 式			代価表 0211
メッセジャークワイヤー撤去	22' 架空	1	電改 式			代価表 0212
計						

電気設備工事 細目別内訳

108

既存校舎棟		撤去工事		構内通信線路		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-S-22 露出	103	電改 m			E0-431133 R7.7改複(電)4w8h 参考
EM-AEケーブル撤去	1.2-2C PF内	103	電改 m			代価表 0213
計						

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
機械設備工事 細目別内訳

111

増築部		換気設備		ダクト設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランチ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～ 450mm)	11		機新 ㎡			M0-542144 R7.7市機4w8h 市場
共板フランチ 工法ダクト	インサート無 0.6mm(451 ～ 750mm)	12		機新 ㎡			M0-542144 R7.7市機4w8h 市場
チャンパ－ (低圧用)	インサート無 0.6mm(451 ～ 750mm)	15		機新 ㎡			M0-542166 R7.7市機4w8h 市場
チャンパ－ (低圧用)	インサート無 1.6mm	13		機新 ㎡			M0-542166 R7.7市機4w8h 市場
ホックス	インサート無 0.5mm(～ 450mm)	20		機新 ㎡			M0-542168 R7.7市機4w8h 市場
ホックス	インサート無 0.6mm(451 ～ 750mm)	13		機新 ㎡			M0-542168 R7.7市機4w8h 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	19		機新 m			M0-542134 R7.7市機4w8h 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	32		機新 m			M0-542134 R7.7市機4w8h 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 225mm	3		機新 m			M0-542134 R7.7市機4w8h 市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	12		機新 m			M0-542134 R7.7市機4w8h 市場
ダクト用たわみ継手		9		機新 m			M0-742221 R7.7複機4w8h 標準
スリーブ費(スパイラルダクト)		6		機新 %			スリーブ費等1 - 300
長方形ダクト調整		23		機新 ㎡			M0-636122 R7.7複機4w8h 標準
スパイラルダクト調整		65		機新 m			M0-636123 R7.7複機4w8h 標準
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 300	6		機新 個			M0-742311 R7.7複機4w8h 参考

機械設備工事 細目別内訳

112

増築部		換気設備		ダクト設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GVS 250 250	18		機新 個			M0-742321 R7.7複機4w8h 参考
風量調節ダンパ－	500 500	3		機新 個			M0-742411 R7.7複機4w8h 参考
丸形 風量調節 ダンパ－	250	6		機新 個			M0-742451 R7.7複機4w8h 参考
チャックダンパ－	150 150	3		機新 個			M0-742434 R7.7複機4w8h 参考
丸形 防火ダンパ－	150	3		機新 個			M0-742452 R7.7複機4w8h 参考
丸形 防火ダンパ－	250	6		機新 個			M0-742452 R7.7複機4w8h 参考
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	51		機新 ㎡			M0-432171 R7.7市機4w8h 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 150mm	3		機新 m			M0-432173 R7.7市機4w8h 市場
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	6		機新 m			M0-432173 R7.7市機4w8h 市場
消音内貼り	グラスウール M種25t	33		機新 ㎡			M0-632174 R7.7複機4w8h 参考
ダクト 塗装	亜鉛鉄板製ダクト・内面	33		機新 ㎡			M0-633131 R7.7複機4w8h 標準
計							

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
機械設備工事 細目別内訳

113

増築部		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	フラッシュタンク式+暖房便座+紙巻器	18	機新 組			代価表 0218
洋風大便器	フラッシュタンク式+洗浄便座+紙巻器	3	機新 組			代価表 0219
壁掛小便器	自動洗浄	12	機新 組			代価表 0220
掃除用流し	横水栓	6	機新 組			代価表 0221
コバ`クト オストメイトバ`ック	電気温水器付(3L)	1	機新 組			代価表 0222
アンダー`カンター`式 洗面器	自動水栓	12	機新 組			代価表 0223
アンダー`カンター`式 洗面器	自動水栓+電気温水器(25L)	6	機新 組			代価表 0224
壁掛バ`ハ`ック 洗面器	自動水栓+電気温水器(3L)	3	機新 組			代価表 0225
化粧鏡	450x750	3	機新 枚			代価表 0226
壁付自動水栓	単水栓	6	機新 組			代価表 0227
壁付自動水栓	サ`モ+電気温水器(25L)	6	機新 組			代価表 0228
背もたれ		3	機新 組			代価表 0229
計						

機械設備工事 細目別内訳

114

増築部		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ` ライング`銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	154	機新 m			M0-631132 R7.7複機4w8h 標準
給水・塩ビ` ライング`銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	62	機新 m			M0-631132 R7.7複機4w8h 標準
給水・塩ビ` ライング`銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	28	機新 m			M0-631132 R7.7複機4w8h 標準
給水・塩ビ` ライング`銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	12	機新 m			M0-631132 R7.7複機4w8h 標準
給水・塩ビ` ライング`銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	12	機新 m			M0-631132 R7.7複機4w8h 標準
給水・塩ビ` ライング`銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	4	機新 m			M0-631132 R7.7複機4w8h 標準
給水・塩ビ` ライング`銅管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	7	機新 m			M0-631132 R7.7複機4w8h 標準
スリ`ブ`費(給水管)		7	機新 %			スリーブ費等1 - 301
配管系統 調整		279	機新 m			M0-636111 R7.7複機4w8h 標準
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	5K(ねじ・給水用) 20A	16	機新 個			M0-634617 R7.7複機4w8h 標準
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	5K(ねじ・給水用) 50A	3	機新 個			M0-634617 R7.7複機4w8h 標準
ライング`バ``ク`ライ`弁	10K(ﾀｲﾊﾟｰ) 80A	1	機新 個			M0-634658 R7.7改複機4w8h 標準
ﾌﾙｷﾝｸﾞ`ﾌﾟﾗ`ｼｮ`ｲﾝﾄ	ﾊﾞ``ｸﾞ`ｽ`形 80A	2	機新 個			M0-634112 R7.7改複機4w8h 標準
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞ`ｲ`ｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾞﾙｽ 20A	123	機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h 補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞ`ｲ`ｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾞﾙｽ 25A	44	機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h 補市

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
機械設備工事 細目別内訳

115

増築部		給水設備						
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｺｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	19		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｺｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	8		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｺｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	11		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｺｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	4		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｺｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	7		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	30		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	18		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	9		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	3		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	1		機新 m			M0-432111 R7.7市機4w8h	補市
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ(ﾊﾞｸﾗｲﾌﾞ) 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	1		機新 個			M0-632115 R7.7改複機4w8h	標準
計								

機械設備工事 細目別内訳

116

増築部		排水設備					内部	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	15		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	25		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	9		機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	21		機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	40		機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	10		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	3		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	22		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	6		機新 m			M0-631156 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	24		機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	28		機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	37		機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h	標準
排水・硬質ﾌﾞﾘ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	2		機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h	標準

機械設備工事 細目別内訳

117

増築部		排水設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	8	機新 m			M0-631166 R7.7複機4w8h 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	10	機新 m			M0-631157 R7.7複機4w8h 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	12	機新 m			M0-631157 R7.7複機4w8h 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	4	機新 m			M0-631157 R7.7複機4w8h 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	16	機新 m			M0-631167 R7.7複機4w8h 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	20	機新 m			M0-631167 R7.7複機4w8h 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	14	機新 m			M0-631167 R7.7複機4w8h 標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	24	機新 m			M0-631167 R7.7複機4w8h 標準
スリプ費(排水管)		7	機新 %			スリプ費等1 - 302
配管系統 調整		359	機新 m			M0-636111 R7.7複機4w8h 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	11	機新 個			M0-733132 R7.7複機4w8h 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	4	機新 個			M0-733132 R7.7複機4w8h 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	5	機新 個			M0-733132 R7.7複機4w8h 標準
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	12	機新 個			M0-733132 R7.7複機4w8h 標準
流しトラップ	T14AA 50A	6	機新 個			M0-733112 R7.7複機4w8h 標準

機械設備工事 細目別内訳

118

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

119

増築部		排水設備		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	5	機新 m			MO-631106 R7.7改複機4w8h 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	19	機新 m			MO-631106 R7.7改複機4w8h 標準
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	31	機新 m3			MO-638612 R7.7改複機4w8h 標準
埋戻し	機 械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	24	機新 m3			MO-638621 R7.7改複機4w8h 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	7	機新 m3			MO-638631 R7.7改複機4w8h 標準
山砂		7	機新 m3			MO-638651 R7.7改複機4w8h 協議
配管系統 調整		24	機新 m			MO-636111 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 ~ 500	1	機新 組			MO-733261 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501 ~ 800	1	機新 組			MO-733261 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90L、45L 501 ~ 800 T- 8 蝶番ロック式	1	機新 組			MO-733262 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 501 ~ 800 T- 8 蝶番ロック式	1	機新 組			MO-733262 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 501 ~ 800 T- 8 蝶番ロック式	1	機新 組			MO-733262 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 DR 1201 ~ 1500 T- 8 蝶番ロック式	1	機新 組			MO-733262 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90L、45L 塩ビふた付 801 ~ 1200	1	機新 組			MO-733261 R7.7改複機4w8h 標準
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801 ~ 1200	1	機新 組			MO-733261 R7.7改複機4w8h 標準

機械設備工事 細目別内訳

120

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

121

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

122

既 存 校 舎 棟		給 水 設 備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	2	機改 m			MO-631132 R7.7改複機4w8h 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 80A	1	機改 m			MO-631132 R7.7改複機4w8h 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 100A	32	機改 m			MO-631132 R7.7改複機4w8h 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 125A	2	機改 m			MO-631132 R7.7改複機4w8h 標準
あと施工アンカー		13	機改 か所			代価表 0230
配管系統 調整		37	機改 m			MO-636111 R7.7改複機4w8h 標準
ライニング ｸﾞﾗｽﾞｲﾝｸﾞ	10K(ｸﾞﾗｲﾀﾞｰ) 100A	1	機改 個			MO-634658 R7.7改複機4w8h 標準
ﾍﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾞｰﾛｰｽﾞ 形 100A	2	機改 個			MO-634112 R7.7改複機4w8h 標準
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	機改 か所			MO-641191 R7.7改複機4w8h 標準
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温有	2	機改 か所			MO-641191 R7.7改複機4w8h 標準
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	2	機改 m			MO-432111 R7.7改市機4w8h 補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	1	機改 m			MO-432111 R7.7改市機4w8h 補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	32	機改 m			MO-432111 R7.7改市機4w8h 補市
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A	2	機改 m			MO-432111 R7.7改市機4w8h 補市
給水用弁類 保温	ﾎﾞｰﾘｽﾌﾟﾚﾝ(ﾊﾞｸﾞﾗｲﾌﾞ) 天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	1	機改 個			MO-632115 R7.7改複機4w8h 標準

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
機械設備工事 細目別内訳

125

既存校舎棟		撤去工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管(HP)	地中 150A	20	機改 m			代価表 0234
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	43	機改 m			B0-339172 R7.7新機(建)4w8h 標準
汚水樹	600x600x1080h MHB	1	機改 組			代価表 0235
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	2	機改 か所			M0-641194 R7.7改複機4w8h 標準
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	31	機改 m3			M0-638612 R7.7改複機4w8h 標準
埋戻し	機 械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	25	機改 m3			M0-638621 R7.7改複機4w8h 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	6	機改 m3			M0-638631 R7.7改複機4w8h 標準
山砂		6	機改 m3			M0-638651 R7.7改複機4w8h 協議
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 別紙明細

126

トイレ棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やり方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	69.7	m ²			B0-132511 R7.7新複(建)4w8h 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	209	m ²			B0-132514 R7.7新複(建)4w8h 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 S造 地上階	209	m ²			B0-132515 R7.7新複(建)4w8h 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	209	m ²			B0-132531 R7.7新複(建)4w8h 資料
計						

建築工事 別紙明細

127

トイレ棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場損料		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 90日 修理費含む 12m未満	415	m ²			代価表 0057
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	209	m ²			代価表 0061
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	33.7	m			代価表 0058
防音シート張り		415	m ²			代価表 0059
計						

[illegible][illegible]

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 別紙明細

130

トイレ棟増築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0009
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず(H1)	0.2	t			代価表 0006 (7.108-7.392) × 0.7
計						
鉄筋が入圧接		1	式			別紙 00-0010
鉄筋が入圧接	D19 -D19	12	か所			B0-436252 R7.7新市(建)4w8h 市場
鉄筋が入圧接	D22 -D22	12	か所			B0-436252 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0011
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	7.1	t			B0-436221 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						

建築工事 別紙明細

131

トイレ棟増築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通孔補強		1	式			別紙 00-0012
異形鉄筋(SD295)	径13	0.2	t			代価表 0002
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず(H1)	0.01	t			代価表 0006 (0.201-0.209) × 0.7
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	0.2	t			B0-136237 R7.7新市(建)4w8h 標準
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t			B0-436221 R7.7新市(建)4w8h 市場
<既製品>						(コメント)
梁貫通補強筋	100 材工共 アイム技研:MAXウェブレン(S8-2R 2枚セット)	6	か所			代価表 0067
梁貫通補強筋	150 材工共 アイム技研:MAXウェブレン(S8-2R 2枚セット)	5	か所			代価表 0068
梁貫通補強筋	200 材工共 アイム技研:MAXウェブレン(S8-2R 2枚セット)	5	か所			代価表 0069
計						

トイレ棟増築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0013
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S18cm (Fc24 27)	45.9	m3			代価表 0073
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S18cm (Fc24 27)	7.3	m3			基礎部 代価表 0073
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S18cm (Fc24 27)	3.1	m3			底版 代価表 0073
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S18cm (Fc24 27)	20.3	m3			上部 代価表 0073
計						床デック
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0014
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.6	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 市場
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	45.9	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	耐圧版・スラブ フォームポンプ車 20m3未満 S15～S18	7.3	m3			B0-134215 R7.7新複(建)4w8h 参考
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.5	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 市場
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	3.1	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	床デック上コンクリート ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	20.3	m3			上部 代価表 0077
計						床デック

建築工事 別紙明細

トイレ棟増築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0015
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			B0-434229 R7.7新市(建)4w8h 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			捨てコン B0-434229 R7.7新市(建)4w8h 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			基礎部 B0-434229 R7.7新市(建)4w8h 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			ピット底版 B0-434229 R7.7新市(建)4w8h 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			土間 B0-434229 R7.7新市(建)4w8h 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	3	回			上部 B0-434229 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						床デック

トイレ棟増築工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	式			別紙 00-0018
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	21	か所			B0-435315 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) ホ-ト等切込み共	1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	30	か所			B0-435441 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0020
墨出し(内部改修)	個別改修	16.9	m ²			B0-181214 R7.7新複(建)4w8h 標準 トイレ棟接続部壁
計						
養生		1	式			別紙 00-0021
養生(外壁改修)		10.8	m ²			B0-181285 R7.7新複(建)4w8h 標準 外壁解体時
養生(外壁改修)		44	m ²			B0-181285 R7.7新複(建)4w8h 標準 AW交換時等
養生(屋上足場下)		6	m ²			代価表 0121
養生(内部改修)	個別改修	3.4	m ²			B0-181281 R7.7新複(建)4w8h 標準 美術室
養生(内部改修)	複合改修	121	m ²			B0-181281 R7.7新複(建)4w8h 標準 トイレ棟接続部、廊下
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 別紙明細

138

校舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0022
整理清掃後片付け (外壁改修)		10.8	m ²			80-181286 R7.7新複(建)4w8h 外壁解体時
整理清掃後片付け (外壁改修)		44	m ²			80-181286 R7.7新複(建)4w8h AW交換時等
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	3.4	m ²			80-181282 R7.7新複(建)4w8h 美術室
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	121	m ²			80-181282 R7.7新複(建)4w8h トイレ棟接続部、廊下
計						
足場損料		1	式			別紙 00-0023
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 20日 修理費含む 12m未満	63.2	m ²			代価表 0118 外壁解体時
単管本足場	W600 10m未満 存置90日	105	m ²			代価表 0122 AW交換時等
単管本足場	W400 10m未満 存置90日	22.4	m ²			代価表 0123 AW交換時等
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	125	m ²			80-181254 R7.7新複(建)4w8h
計						

建築工事 別紙明細

139

校舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0024
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	5.4	m			代価表 0119 外壁解体時
安全手すり	単管本足場用	25	m			代価表 0124 AW交換時等
防音シート張り		63.2	m ²			代価表 0120 外壁解体時
防音シート張り		127	m ²			代価表 0125 AW交換時等
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0025
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	63.2	m ²			B0-131691 R7.7新複(建)4w8h 標準
仮設材運搬 (単管本足場)		127	m ²			B0-131662 R7.7新複(建)4w8h 標準
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m			B0-131671 R7.7新複(建)4w8h 標準
仮設材運搬 (安全ですり)	単管本足場用	25	m			B0-131671 R7.7新複(建)4w8h 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		63.2	m ²			B0-131688 R7.7新複(建)4w8h 標準 外壁解体時
仮設材運搬 (シート・ネット類)		127	m ²			B0-131688 R7.7新複(建)4w8h 標準 AW交換時等
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 別紙明細

140

校舎改修工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材売却費		1	式			別紙 00-0052
<既存校舎>						(コメント)
発生材売却費	アルミくず	3,780	kg			代価表 0172 1.4×2.7t/m ³ =3.78=3780
<外構>						(コメント)
発生材売却費	鉄くず(H2)	7.9	t			代価表 0173 1.0×7.9t/m ³ =7.90
<設備>						(コメント)
発生材売却費	鉄くず(H2)	0.2	t			代価表 0173
発生材売却費	ステンレスくず	17.4	kg			代価表 0174
計						

建築工事 別紙明細

141

自転車置場		自転車置場				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0026
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず(H1)	0.01	t			代価表 0006 (0.469-0.451)×0.7
計						
鉄筋加工組立		1	式			別紙 00-0027
鉄筋加工組立	小型構造物	0.5	t			B0-436212 R7.7新市(建)4w8h 補市
計						
鉄筋運搬		1	式			別紙 00-0028
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.5	t			B0-436221 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 別紙明細

142

自転車置場		自転車置場				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0029
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.4	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	3.1	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	5.2	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
計						土間
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0030
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S18cm (Fc21 24)	3.1	m3			代価表 0074
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S15cm (Fc18 21)	5.2	m3			基礎部 代価表 0076
計						土間

建築工事 別紙明細

143

物置		物置				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0031
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず(H1)	0.01	t			代価表 0006 (0.179-0.172)×0.7
計						
鉄筋加工組立		1	式			別紙 00-0032
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			B0-436212 R7.7新市(建)4w8h 補市
計						
鉄筋運搬		1	式			別紙 00-0033
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			B0-436221 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 別紙明細

144

物置		物置				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0034
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.3	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.8	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.6	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
計						土間
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0035
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S15cm (Fc21 24)	0.8	m3			代価表 0075
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S15cm (Fc21 24)	0.6	m3			基礎部 代価表 0075
計						土間

建築工事 別紙明細

145

備蓄倉庫		備蓄倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0036
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず(H1)	0.02	t			代価表 0006 (0.796-0.765) × 0.7
計						
鉄筋加工組立		1	式			別紙 00-0037
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.8	t			B0-436212 R7.7新市(建)4w8h 補市
計						
鉄筋運搬		1	式			別紙 00-0038
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.8	t			B0-436221 R7.7新市(建)4w8h 市場
計						

【11140004】令和7年度 巨理町立逢隈中学校 トイレ増築工事
建築工事 別紙明細

146

備蓄倉庫		備蓄倉庫		2棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0039
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	2.8	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	2.4	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	3.7	m3			B0-434215 R7.7新市(建)4w8h 補市
計						土間
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0040
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S15cm (Fc21 24)	2.4	m3			代価表 0075
構造体強度補正	+3(N/mm2)補正 S15cm (Fc21 24)	3.7	m3			基礎部 代価表 0075
計						土間

建築工事 別紙明細

147

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0041
舗装機械運搬 (モータレータ)		1	往復			B0-332716 R7.7新市(建)4w8h 標準
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			B0-332728 R7.7新市(建)4w8h 標準
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			B0-332747 R7.7新市(建)4w8h 標準
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成形鋼板 H=2.0m 6か月	1	建新共 式			別紙 00-0042
仮囲い	A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ 6か月	1	建新共 式			別紙 00-0043
キャスター	W6.0m × H1.8m 6か月	1	建新共 式			別紙 00-0044
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524 × 6096 × 22mm 4か月	1	建新共 式			別紙 00-0045
コン、コンパ	(室内配管改修)	1	建新共 式			別紙 00-0046
シート養生		1	建改共 式			別紙 00-0047
楊重機械器具		1	建新共 式			別紙 00-0048
化学物質室内空気 濃度測定		1	建新共 式			別紙 00-0049
交通誘導員		1	建新共 式			別紙 00-0050
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成形鋼板 H=2.0m 6か月	1	式			別紙 00-0042
仮囲い	成形鋼板 H=2.0m 6か月	12	m			代価表 0049
計						
仮囲い	A型ハリゲート 6か月	1	式			別紙 00-0043
仮囲い	A型ハリゲート 6か月	2.7	m			代価表 0050
計						
キャスターゲート	W6.0m×H1.8m 6か月	1	式			別紙 00-0044
キャスターゲート	W6.0m×H1.8m 存置6か月	1	か所			代価表 0051
計						
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 4か月	1	式			別紙 00-0045
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 4か月	135	m ²			代価表 0052
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コン、コンパ	(室内配管改修)	1	式			別紙 00-0046
コン、コンパ	存置20日	4.4	m			代価表 0054
計						
シート養生		1	式			別紙 00-0047
シート養生	室内	48.7	m ²			代価表 0055
シート養生	外壁解体後	23.4	m ²			代価表 0056
計						
楊重機械器具		1	式			別紙 00-0048
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)	25t吊り ｼﾌﾞﾊﾞｲﾄ付き 賃料 標準	20	日			B0-937182 R7.7新機(建)4w8h 参資
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化学物質室内空気濃度測定		1	式			別紙 00-0049
化学物質室内空気濃度測定	1階 前室、男子トイレ、女子トイレ計3箇所採取費、分析費、報告書作成費共	1	式			VOC 1
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0050
交通誘導員		160	人			B0-911166 R7.7新複(建)4w8h 独自
計						